



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 2 października 2000 r.

Nr 32

TREŚĆ:

Poz.:

ZARZĄDZENIA

- 394 – Nr 317/2000 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 września 2000 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Widuchowa 1918
- 395 – Nr 330/2000 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 2 października 2000 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Resku 1919
- 396 – Porządkowe Nr 2 Okręgowego Inspektora Rybołówstwa Morskiego w Słupsku z dnia 28 września 2000 r. w sprawie określenia ograniczeń w zakresie połowów sportowo-rekreacyjnych na wodach portowych Kołobrzegu i Darłowa 1921

UCHWAŁY

- 397 – Nr XX/124/2000 Rady Gminy Stepnica z dnia 24 sierpnia 2000 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Stepnica 1921
- 398 – Nr V/24/2000 Rady Miejskiej Tuczn z dnia 4 września 2000 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Tuczn 1922
- 399 – Nr XVII/167/2000 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 24 sierpnia 2000 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy Kamień Pomorski 1923
- 400 – Nr V/91/2000 Rady Gminy w Dobrej z dnia 24 sierpnia 2000 r. w sprawie zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra – obejmującej tereny przemysłowe w Dołujach 1924
- 401 – Nr XVII/145/2000 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 26 sierpnia 2000 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipiany – obręb Osetna działki nr 226, 227, 228 część działki nr 197 oraz działka nr 187 (po wtórnym podziale – działki nr 187/1, 187/2, 187/3 i 187/4) nad jeziorem Będzin 1934
- 402 – Nr XV/1/2000 Rady Gminy w Kołbaskowie z dnia 28 sierpnia 2000 r. w sprawie zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołbaskowo 1939
- 403 – Nr XXIV/141/2000 Rady Gminy w Rewalu z dnia 30 sierpnia 2000 r. w sprawie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Rewal, miejscowość Śliwin, części terenu oznaczonego symbolem 55 RPRL 1942
- 404 – Nr XXIV/142/2000 Rady Gminy w Rewalu z dnia 30 sierpnia 2000 r. w sprawie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Rewal, miejscowość Rewal – terenu oznaczonego symbolem 01 KZt na odcinku ul. Kamieńskiej od skrzyżowania z ul. Dworcową do skrzyżowania z ul. Westerplatte 1956

INFORMACJE

- 405 – Urzędu Regulacji Energetyki o decyzji Prezesa URE z dnia 13 września 2000 r. nr WCC/886/1162/N/3/2000/MJ 1959
- 406 – Urzędu Regulacji Energetyki o decyzji Prezesa URE z dnia 20 września 2000 r. o zmianie decyzji zatwierdzającej taryfę dla ciepła ustaloną przez Zakład Ciepłownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Złocięncu 1959
- 407 – Urzędu Regulacji Energetyki o decyzji Prezesa URE z dnia 26 września 2000 r. o zmianie decyzji zatwierdzającej taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. z siedzibą w Świnoujściu 1960
- 408 – Urzędu Regulacji Energetyki o decyzji Prezesa URE z dnia 26 września 2000 r. o zmianie decyzji zatwierdzającej taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. z siedzibą w Gryfinie 1961

- 409 – Urzędu Regulacji Energetyki o decyzji Prezesa URE z dnia 26 września 2000 r. o zmianie decyzji zatwierdzającej taryfę dla ciepła ustaloną przez Zakład Energetyki Ciepłej z siedzibą w Drawsku Pomorskim 1966
- 410 – Urzędu Regulacji Energetyki o decyzji Prezesa URE z dnia 29 września 2000 r. o zmianie decyzji zatwierdzającej taryfę dla ciepła ustaloną przez Miejską Energetykę Ciepłą Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku 1968

OBWIESZCZENIA

- 411 – Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Szczecinie z dnia 25 września 2000 r. o wynikach głosowania i wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Mieszkowicach, Rady Miejskiej w Polanowie i Rady Gminy w Stargardzie Szczecińskim 1971
- 412 – Miejskiej Komisji do Spraw Referendum w Międzyzdrojach z dnia 24 września 2000 r. o wynikach referendum gminnego w sprawie odwołania Rady Miejskiej w Międzyzdrojach 1972
- 413 – Miejskiej Komisji do Spraw Referendum w Świnoujściu z dnia 24 września 2000 r. o wynikach referendum gminnego w sprawie odwołania Rady Miasta w Świnoujściu 1973
- 414 – Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Szczecinie z dnia 29 września 2000 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Miejskiej w Szczecinie i Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego 1973

Poz. 394

ZARZĄDZENIE NR 317/2000 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 września 2000 r.

w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Widuchowa.

Na podstawie art. 192 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602, Nr 160, poz. 1060), w związku z wygaśnięciem mandatu radnego, stwierdzonym uchwałą Nr XVIII/176/2000 Rady Gminy Widuchowa z dnia 14 września 2000 r., w porozumieniu z Wojewódzkim Komisarzem Wyborczym w Szczecinie, zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Zarządza się wybory uzupełniające do Rady Gminy Widuchowa w okręgu wyborczym nr 4, w którym wybiera się jednego radnego.
2. Datę wyborów wyznacza się na niedzielę 17 grudnia 2000 r.

§ 2.

Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych określa kalendarz wyborczy stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI

Władysław Lisewski

**Załącznik do zarządzenia Nr 317/2000
Wojewody Zachodniopomorskiego
z dnia 22 września 2000 r.**

KALENDARZ WYBORCZY

Data wykonania czynności	Treść
do 23 października 2000 r.	- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, zarządzenia wojewody
do 28 października 2000 r.	- podanie do publicznej wiadomości informacji o granicach, numerze i liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie gminnej komisji wyborczej
do 2 listopada 2000 r.	- powołanie przez wojewódzkiego komisarza wyborczego terytorialnej komisji wyborczej
do 17 listopada 2000 r.	- zgłaszanie gminnej komisji wyborczej list kandydatów na radnych
do 17 listopada 2000 r.	- nadanie numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych
do 26 listopada 2000 r.	- powołanie przez zarząd gminy obwodowych komisji wyborczych, - podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych
do 2 grudnia 2000 r.	- rozplakatowanie obwieszczenia gminnej komisji wyborczej o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych zawierających numery list, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów i list
do 3 grudnia 2000 r.	- sporządzenie spisu wyborców w gminie
16 grudnia 2000 r.	- przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisu wyborców
17 grudnia 2000 r. godz. 6.00 - 20.00	- głosowanie

Poz. 395

**ZARZĄDZENIE NR 330/2000
Wojewody Zachodniopomorskiego
z dnia 2 października 2000 r.**

w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Resku.

Na podstawie art. 192 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602, Nr 160, poz. 1060), w związku z wygaśnięciem mandatu radnego, stwierdzonym uchwałą Nr XIX/205/2000 Rady Miejskiej w Resku z dnia 25 września 2000 r., w porozumieniu z Wojewódzkim Komisarzem Wyborczym w Szczecinie, zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Zarządza się wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Resku w okręgu wyborczym nr 1, w którym wybiera się jednego radnego.
2. Datę wyborów wyznacza się na niedzielę 17 grudnia 2000 r.

§ 2.

Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych określa kalendarz wyborczy stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI

Władysław Lisewski

**Załącznik do zarządzenia Nr 330/2000
Wojewody Zachodniopomorskiego
z dnia 2 października 2000 r.**

KALENDARZ WYBORCZY

Data wykonania czynności	Treść
do 23 października 2000 r.	- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, zarządzenia wojewody
do 28 października 2000 r.	- podanie do publicznej wiadomości informacji o granicach, numerze i liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie gminnej komisji wyborczej
do 2 listopada 2000 r.	- powołanie przez wojewódzkiego komisarza wyborczego terytorialnej komisji wyborczej
do 17 listopada 2000 r.	- zgłaszanie gminnej komisji wyborczej list kandydatów na radnych
do 17 listopada 2000 r.	- nadanie numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych
do 26 listopada 2000 r.	- powołanie przez zarząd gminy obwodowych komisji wyborczych, - podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych
do 2 grudnia 2000 r.	- rozplakatowanie obwieszczenia gminnej komisji wyborczej o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych zawierających numery list, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów i list
do 3 grudnia 2000 r.	- sporządzenie spisu wyborców w gminie
16 grudnia 2000 r.	- przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisu wyborców
17 grudnia 2000 r. godz. 6.00 - 20.00	- głosowanie

Poz. 396**ZARZĄDZENIE PORZĄDKOWE NR 2
Okręgowego Inspektora Rybołówstwa Morskiego w Słupsku
z dnia 28 września 2000 r.****w sprawie określenia ograniczeń w zakresie połowów sportowo-rekreacyjnych na wodach portowych
Kołobrzegu i Darłowa.**

Na podstawie art. 39b ust. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. Nr 34, poz. 145 i z 1999 r. Nr 70, poz. 778) w celu podjęcia ochrony migrujących na tarło ryb łososiowatych, zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się ograniczenie, polegające na zakazie połowu ryb przy użyciu spinningu na wodach portowych Kołobrzegu i Darłowa.
2. Wprowadza się zakaz połowów ryb na wędkę na rzece Parsęcie na odcinku jej wód morskich położonych między mostem przy ulicy Solnej, a kładką (mostem drewnianym) prowadzącą do portu jachtowego.
3. Zakazy obowiązują w okresie od 2 października do 31 grudnia 2000 r.

§ 2.

Zarządzenie porządkowe podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 3.

Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i podlega opublikowaniu w drodze obwieszczeń w miejscach jego obowiązywania.

**p.o. OKRĘGOWY INSPEKTOR
Rybołówstwa Morskiego
w Słupsku**

Andrzej Krawczuk

Poz. 397**UCHWAŁA NR XX/124/2000
Rady Gminy Stepnica
z dnia 24 sierpnia 2000 r.****w sprawie zmian w Statucie Gminy Stepnica.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 755; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126; z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

§ 71 Statutu Gminy Stepnica, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XIII/76/99 Rady Gminy Stepnica z dnia 27 listopada 1999 r., w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Stepnica (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 50, poz. 747) otrzymuje brzmienie:

„§ 71.

1. W Urzędzie Gminy w Stepnicy na podstawie stosownych uchwał Rady Gminy o wyborze zatrudnieni są Wójt i Zastępca Wójta.
2. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Wójta wykonuje w zakresie określonym o odrębnej uchwale Przewodniczący Rady.
3. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Zastępcy Wójta wykonuje Wójt”.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Stepnica.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Prüffer

Poz. 398**UCHWAŁA NR V/24/2000
Rady Miejskiej Tuczna
z dnia 4 września 2000 r.****w sprawie zmiany Statutu Gminy Tucžno.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 i art. 22 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126; z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552) Rada Miejska Tuczna uchwala, co następuje:

§ 1.

W Statucie Gminy Tucžno stanowiącym załącznik do uchwały Nr II/5/99 Rady Miasta i Gminy w Tucznie z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Tucžno (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 34, poz. 600) wprowadza się następującą zmianę:

Załącznik nr 3 do Statutu Gminy Tucžno otrzymuje brzmienie:

„WYKAZ GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

1. Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Tucznie
2. Zespół Szkół w Tucznie
3. Szkoła Podstawowa w Płocicznie
4. Szkoła Podstawowa w Marcinkowicach
5. Przedszkole w Tucznie
 - oddział przedszkolny w Marcinkowicach
 - oddział przedszkolny w Płocicznie
6. Biblioteka Publiczna w Tucznie
 - punkt biblioteczny w Marcinkowicach
7. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tucznie
8. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tucznie”

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Gminy Tucžno.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Maria Świdarska

Poz. 399

UCHWAŁA NR XVII/167/2000
Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
z dnia 24 sierpnia 2000 r.

w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze gminy Kamień Pomorski.

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2000 r. Nr 17, poz. 544) w związku z art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602, Nr 160, poz. 1060) Rada Miejska w Kamieniu Pomorskim uchwala, co następuje:

§ 1.

Tworzy się stałe obwody głosowania na obszarze gminy Kamień Pomorski, ustala ich granice i numery oraz siedziby Obwodowych Komisji Wyborczych jak w załączniku do uchwały.

§ 2.

Traci moc uchwała Nr 180/436/98 Zarządu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim z dnia 4 września 1998 r. w sprawie utworzenia w gminie Kamień Pomorski obwodów głosowania do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw w wyborach zarządzonych na 11 października 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Szczec. Nr 23, poz. 243).

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Robert Wawrzyniak

Załącznik do uchwały Nr XVII/167/2000
Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
z dnia 24 sierpnia 2000 r.

Nr Obwodu	Granice Obwodu	Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej
1	2	3
1	Część miasta Kamień Pomorski obejmująca ulice: Bałtycka, Basztowa, Curie Skłodowskiej, Garncarska, Gryfitów, Jagiełły, Kanałowa, Klasztorna, Kościuszki, Krótka, Księcia Kazimierza I, Mariańska, Mickiewicza bez bloku 62a, b, c, Moniuszki, Obrońców Warszawy, Okrzei, Piastowa, Plac Katedralny, Plac Wolności, Sienkiewicza, Słowackiego, Staromiejska, Strzelecka, Wąska, Widokowa, Wojska Polskiego, Żeromskiego, Żwirki i Wigury.	Szkoła Podstawowa nr 1 w Kamieniu Pomorskim Plac Katedralny 5 tel. 38-20-841
2	Część miasta Kamień Pomorski obejmująca ulice: Długosza, Dziwnowska, Gryficka, Konopnickiej, Kopernika, Matejki, Norwida, IV Pułku Piechoty, Szpitalna, Solskiego i Wysockiego.	Liceum Ogólnokształcące w Kamieniu Pomorskim ul. M. Konopnickiej 19 tel. 38-20-492

1	2	3
3	Część miasta Kamień Pomorski obejmująca ulice: Bankowa, Chrobrego, Dworcowa, Jedności Narodowej, Kilińskiego, Krasickiego, Mieszka I, Nowoogrodowa, Nowoprojektowana, Orzeszkowej, Polna, Rejtana, Słoneczna, Topolowa, Willowa, Wolińska i Zielona.	Szkoła Podstawowa nr 2 w Kamieniu Pomorskim ul. Wolińska 9 tel. 38-20-784
4	Część miasta Kamień Pomorski obejmująca ulice: Chopina, Mickiewicza blok 62a,b,c, Ogińskiego, Paderewskiego, Parkowa, Poczтовая, Szczecińska, Szymanowskiego, Warcisława, Witosa i Żółcińska Sołectwo: Chrząszczewo.	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kamieniu Pomorskim ul. Szczecińska 2 tel. 38-20-888
5	Sołectwa: Chrząstowo, Grabowe, Strzeżewo i Wrzosowo.	Szkoła Podstawowa we Wrzosowie tel. 38-12-927
6	Sołectwa: Grębowo i Trzebieszewo	Świetlica OSP w Trzebieszewie tel. 090-627-951
7	Sołectwa: Buszęcin, Dusin, Jarszewo, Kukułowo, Połchowo, Rozwarowo i Skarchowo.	Szkoła Podstawowa w Jarszewie tel. 38-32-426
8	Sołectwo: Benice.	Technikum Rolnicze w Benicach tel. 38-32-121
9	Sołectwo: Górki Pomorskie, Jarzysław, Rekowo, Rzewnowo, Stawno i Szumiąca.	Szkoła Podstawowa w Górkach Pomorskich tel. 38-32-328

Poz. 400**UCHWAŁA NR V/91/2000**

**Rady Gminy w Dobrej
z dnia 24 sierpnia 2000 r.**

w sprawie zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra – obejmującej tereny przemysłowe w Dołujach.

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136), Rada Gminy w Dobrej uchwala, co następuje:

§ 1.

Zgodnie z uchwałą Nr VI/52/98 z dnia 18 czerwca 1998 r. w sprawie przystąpienia do zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra oraz uchwałą Nr VII/75/99 Rady Gminy w Dobrej z dnia 9 listopada 1999 r. zmieniającą uchwałą Nr VI/52/98 z dnia 18 czerwca 1998 r., dokonać zmiany w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra, obręb geodezyjny Dołuje, zatwierdzonym uchwałą Nr VII/35/94 Rady Gminy w Dobrej z dnia 8 grudnia 1994 r. w sprawie uchwalenia ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra (Dz. Urz. Woj. Szczec. Nr 16, poz. 157).

§ 2.

Przepisy ogólne.

1. Zmiana w planie obejmuje powierzchnię 13,71 ha.

Obszar i przedmiot zmian:

OBRĘB GEOD.	NUMER DZIAŁKI	POW. [HA]	PRZEDMIOT ZMIAN	
			PRZEZNACZENIE W OBOWIĄZUJĄCYM PLANIE	PRZEZNACZENIE PO ZMIANIE FUNKCJI
Dołuje	cz.70	0,24	12 UR/U - Usługi różne w strefie uciążliwości wysypiska odpadów przeznaczonych do likwidacji. Inwestowanie po całkowitej rekultywacji terenu w uzgodnieniu z Sanepid. I Insp. Ochrony Środowiska. Strefa archeologiczna W III. RP – Tereny upraw polowych RZ – Łąki i pastwiska	tereny przemysłowe
	95	1,81		
	96	1,18		
	97/2	2,83		
	98	7,65		
Razem		13,71		

Granice obszaru zmiany oznaczono na rysunku planu w skali 1:1000, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Ustala się następujące zasady konstrukcji zmian w planie:
 - 1) dla poszczególnych terenów sformułowano szczegółowe ustalenia w formie „karty terenu”
 - 2) dla wszystkich terenów określono zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej
 - 3) każdy teren oznaczono na rysunku zmiany w skali 1:1000 oraz w tekście zmiany w planie identyfikatorem cyfrowo-literowym (symbol terenu); liczba oznacza numer ustalenia, symbol literowy oznacza główną funkcję terenu lub klasyfikację funkcjonalną drogi.
2. Ustala się układ formalny ustaleń szczegółowych dla terenów oznaczonych w zmianie:
 - 1) Dla każdego terenu sporządzono kartę terenu z oznaczeniami symbolu terenu, posiadającą jednolity układ, segregujący treść ustaleń; pełny układ „karty terenu” obejmuje:

NR KARTY – SYMBOL TERENU

 1. powierzchnię w ha
 2. ustalenia funkcjonalne
 3. ustalenia kompozycji i form zabudowy
 4. ustalenia w zakresie ochrony środowiska
 5. ustalenia komunikacyjne
 6. ustalenia inżynierskie
 7. ustalenia inne
 - 2) Każde sformułowanie tekstowe w „karcie terenu” oznaczone jest symbolem dwuliczbowym; pierwsza liczba (liczby 2-7) oznacza odpowiedni punkt układu formalnego „karty terenu”, druga liczba oznacza numer kolejny zapisu w ramach punktu układu formalnego
 - 3) Brak zapisu w „karcie terenu” punktu wyróżnionego liczbą 3-7 oznacza, że nie wprowadza się ustaleń
 - 4) Nie każde ustalenie tekstowe posiada swoje odwzorowanie na rysunku zmiany.
3. Ustala się zasady konstrukcji rysunku zmiany w planie:
 - 1) Rysunek w skali 1:1 000 jest integralną częścią zmian i stanowi załącznik graficzny nr 1 do niniejszej uchwały
 - 2) Każde ustalenie przedstawione na rysunku zmiany znajduje odwzorowanie w ustaleniu tekstowym
 - 3) Wszystkie symbole graficzne użyte na rysunkach zmian zostały objaśnione w legendzie
 - 4) Obowiązującymi ustaleniami zmian planu są następujące oznaczenia graficzne na rysunkach planu:
 - linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu, bądź różnych zasadach zagospodarowania,
 - nieprzekraczalne i obowiązujące linie zabudowy,
 - granice strefy ochrony archeologicznej W III.
4. Tereny, o których mowa w § 2 ust. 1, do chwili ich zagospodarowania zgodnie ze zmianą funkcji terenu, mogą być wykorzystywane w sposób dotychczasowy.
5. Na terenach, o których mowa w § 2 ust. 1, ustala się przeznaczenie podstawowe oraz przeznaczenie dopuszczalne wraz z warunkami jego dopuszczenia.

§ 4.

Wyjaśnienia używanych pojęć

1. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:
- 1) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na danym obszarze, wyznaczonym liniami rozgraniczającymi
 - 2) przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż podstawowe, które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe
 - 3) planie – należy przez to rozumieć niniejszą zmianę w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra
 - 4) obszarze kolejowym – należy przez to rozumieć działkę geodezyjną w zarządzaniu PKP.

§ 5.

Przepisy szczegółowe – karty terenu

1. SYMBOL TERENU: 1 P/U	
1	Powierzchnia terenu: 4,45 ha
2	<p>ustalenia funkcjonalne</p> <p>2.1. Teren zabudowy produkcyjno-usługowej. 2.2. Lokalizacja zakładu produkcyjnego przetwórstwa drzewnego (produkcja mebli), usług rzemieślniczych nieuciążliwych oraz uciążliwych. 2.3. Lokalizacja obiektów technicznych, technologicznych, pomocniczych. 2.4. Dopuszcza się lokalizację zabudowy usługowej – wystawienniczo-handlowej. 2.5. Realizacja sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.</p>
3	<p>ustalenia kompozycji i form zabudowy</p> <p>3.1. Typ zabudowy – zabudowa wolnostojąca. 3.2. Powierzchnia zabudowy do 50 % powierzchni działki. 3.3. Maksymalna wysokość zabudowy do 9,0m (od poziomu terenu do kalenicy). 3.4. Nieprzekraczalna linia zabudowy: – od krawędzi jezdni drogi powiatowej nr 41 422 relacji Dołuje-Przeclaw - 20 m.</p>
4	<p>ustalenia w zakresie ochrony środowiska</p> <p>4.1. Udział powierzchni biologicznie czynnej – min. 30 % powierzchni terenu. 4.2. Konieczne stosowanie wysokiej i niskiej zieleni ozdobnej zróżnicowanej gatunkowo od strony drogi powiatowej DP 41422. 4.3. Przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji pogarszającej środowisko konieczne jest opracowanie oceny oddziaływania projektowanej inwestycji na środowisko. 4.4. Uciążliwość prowadzonej działalności nie może przekraczać granic opracowywanej zmiany. 4.5. Obowiązują ograniczenia i zakazy związane z położeniem obszaru opracowania w strefie zasobowej ujęcia wody Świerczewo-Pilchowo-Arkonka wg decyzji Wojewody Szczecińskiego Nr 05-6/7622/5/91 z dnia 17 listopada 1991 r. 4.6. Ze względu na zróżnicowane warunki gruntowo-wodne występujące na terenie zmiany określono obszar gruntów nośnych i względnie nośnych, na których możliwa jest realizacja obiektów kubaturowych. Pozostały teren wymaga uprzedniego uzdatnienia i wykonania dla tego terenu dokumentacji geologiczno-inżynierskiej.</p>
5	<p>ustalenia komunikacyjne</p> <p>5.1. Obsługę komunikacyjną terenu zapewnia droga powiatowa nr 41422 relacji Dołuje Przeclaw - wjazd na teren ustalenia z tej właśnie drogi. 5.2. Obsługa transportowa: - transport samochodowy o rzeczywistej masie całkowitej do 10 ton - transport kolejowy 5.3. Parkowanie w granicach wydzielonego terenu 3 KS.</p>

6	ustalenia inżynierskie	<p>6.1. W zakresie elektroenergetyki ustala się zasilanie terenu opracowania poprzez stację zasilającą wysokiego napięcia „Gumieńce” lub „Polmo” i sieć zasilającą SN – 15 kV lub w przypadku realizacji stacji na terenie gminy – poprzez stację zasilającą wysokiego napięcia na terenie gminy i sieć zasilającą SN – 15 kV. Zasilanie obszaru z dwóch planowanych stacji transformatorowych 15 / 0,4 kV (5 EE, 6 EE). Obiekty realizowane na terenie objętym zmianą należy zasilic rozdzielczą siecią kablową niskiego napięcia.</p> <p>6.2. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się zasilanie obszaru zmiany z istniejącego gazociągu średniego ciśnienia z miejscowości Dołuje. Gazociąg zasilający sieć rozdzielczą na obszarze opracowania należy ułożyć w liniach rozgraniczających drogi powiatowej nr 41 422.</p> <p>6.3. W zakresie zaopatrzenia w ciepło planuje się obsługę poprzez realizację lokalnych kotłowni dla potrzeb własnych opalanych odpadami z produkcji mebli (trociny, wióry) lub ekologicznymi nośnikami energii – paliwa ciekłe, gaz przewodowy, gaz płynny propan butan, energia elektryczna i inne.</p> <p>6.4. W zakresie telekomunikacji ustala się obsługę telekomunikacyjną obszaru opracowania przez system telekomunikacyjny m. Szczecina. Nie wprowadza się ograniczeń dotyczących rodzaju linii telefonicznych, z preferencją dla linii i przyłączy kablowych.</p> <p>6.5. Zaopatrzenie w wodę – ustala się zasilanie obiektów z wodociągu grupowego Dołuje – Warzymice i ujęcia wody w Dołujach.</p> <p>6.6. Odprowadzenie ścieków sanitarnych – ustala się poprzez kanalizację sanitarną grawitacyjno-tłoczną wsi Dołuje na oczyszczalnię ścieków „Redlica”.</p> <p>6.7. Odprowadzenie wód opadowych – ustala się poprzez projektowaną kanalizację deszczową po podczyszczeniu do rowu melioracyjnego.</p> <p>6.8. Odprowadzenie i unieszkodliwianie odpadów – ustala się po segregacji, składowanie na terenie gminy Dobra lub wywóz na wysypisko gminne w Smoleńcu (gmina Kołbaskowo).</p>
7	Inne ustalenia	7.1. Na terenie występuje strefa „W III” ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych (stan. Archeol. Nr 82).

2.	SYMBOL TERENU: 2 S/U	
1.	Powierzchnia terenu: 2,56 ha	
2	ustalenia funkcjonalne	<p>2.1. Teren zabudowy składowo-usługowej.</p> <p>2.2. Lokalizacja placów składowych i obiektów magazynowych, technicznych, pomocniczych.</p> <p>2.3. Lokalizacja obiektów usługowych w zakresie usług rzemiosła i handlu.</p> <p>2.4. Realizacja sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.</p> <p>2.5. Realizacja zbiornika p. pożarowego.</p> <p>2.6. Dopuszcza się możliwość realizacji terenu parkingowego w liści miejsc parkingowych według potrzeb.</p>
3	ustalenia kompozycji i form zabudowy	<p>3.1. Powierzchnia zabudowy do 50 % powierzchni działki.</p> <p>3.3. Maksymalna wysokość zabudowy do 9,0 m (od poziomu terenu do kalenicy)</p> <p>3.4. Nieprzekraczalna linia zabudowy: – od krawędzi jezdni drogi powiatowej nr 41 422 relacji Dołuje-Przeclaw – 20 m – od granicy obszaru kolejowego – 20 m</p>
4	ustalenia w zakresie ochrony środowiska	<p>4.1. Udział powierzchni biologicznie czynnej – min. 30 % powierzchni terenu.</p> <p>4.2. Konieczne stosowanie wysokiej i niskiej zieleni ozdobnej zróżnicowanej gatunkowo od strony drogi powiatowej DP 41422.</p> <p>4.3. Dla inwestycji pogarszających środowisko konieczne jest opracowanie oceny oddziaływania projektowanej inwestycji na środowisko.</p>

		<p>4.4. Uciążliwość prowadzonej działalności nie może przekraczać granic opracowywanej zmiany.</p> <p>4.5. Obowiązują ograniczenia i zakazy związane z położeniem obszaru opracowania w strefie zasobowej ujęcia wody Świerczewo-Pilchowo-Arkonka wg decyzji Wojewody Szczecińskiego Nr 05-6/7622/5/91 z dnia 17 listopada 1991 r.</p> <p>4.6. Ze względu na wysoki poziom wód gruntowych konieczne jest kompleksowe odwodnienie podłoża poprzez modernizację istniejącego systemu rowów lub drenaż.</p>
5	ustalenia komunikacyjne	<p>5.1. Obsługę komunikacyjną terenu zapewnia droga powiatowa nr 41422 relacji Dołuje Przeclaw, projektowana droga dojazdowa 01 KD oraz linia kolejowa.</p> <p>5.2. Obsługa transportowa: - transport samochodowy o rzeczywistej masie całkowitej do 10 ton - transport kolejowy</p> <p>5.3. Parkowanie w granicach wydzielonego terenu 3 KS.</p>
6	ustalenia inżynierskie	<p>6.1. W zakresie elektroenergetyki ustala się zasilanie terenu opracowania poprzez stację zasilającą wysokiego napięcia „Gumieńce” lub „Polmo” i sieć zasilającą SN – 15 kV lub w przypadku realizacji stacji na terenie gminy – poprzez stację zasilającą wysokiego napięcia na terenie gminy i sieć zasilającą SN – 15 kV. Zasilanie obszaru opracowania z planowanej stacji transformatorowej 15/0,4 kV (6 EE). Obiekty realizowane na terenie objętym zmianą należy zasilć rozdzielczą siecią kablową niskiego napięcia.</p> <p>6.2. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się zasilanie obszaru zmiany z istniejącego gazociągu średniego ciśnienia z miejscowości Dołuje. Gazociąg zasilający sieć rozdzielczą na obszarze opracowania należy ułożyć w liniach rozgraniczających drogi powiatowej nr 41 422.</p> <p>6.3. W zakresie zaopatrzenia w ciepło planuje się obsługę poprzez realizację lokalnych kotłowni dla potrzeb własnych opalanych odpadami z produkcji mebli (trociny, wióry) lub ekologicznymi nośnikami energii – paliwa ciekłe, gaz przewodowy, gaz płynny propan butan, energia elektryczna i inne.</p> <p>6.4. W zakresie telekomunikacji ustala się: obsługę telekomunikacyjną obszaru opracowania przez system telekomunikacyjny m. Szczecina. Nie wprowadza się ograniczeń dotyczących rodzaju linii telefonicznych, z preferencją dla linii i przyłączy kablowych.</p> <p>6.5. Zaopatrzenie w wodę – ustala się zasilanie obiektów z wodociągu grupowego Dołuje – Warzymice i ujęcia wody w Dołujach.</p> <p>6.6. Odprowadzenie ścieków sanitarnych – ustala się poprzez kanalizację sanitarną grawitacyjno-tłoczną wsi Dołuje na oczyszczalnię ścieków „Redlica”.</p> <p>6.7. Odprowadzenie wód opadowych – ustala się poprzez projektowaną kanalizację deszczową po podczyszczeniu do rowu melioracyjnego.</p> <p>6.8. Odprowadzenie i unieszkodliwianie odpadów – ustala się po segregacji, składowanie na terenie gminy Dobra lub wywóz na wysypisko gminne w Smoleńcinie (gmina Kołbaskowo).</p>
7	Inne ustalenia	<p>7.1. Na terenie występuje strefa „W III” ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych (stanowisko archeologiczne nr 66, 89).</p>

3.	SYMBOL TERENU: 3 S	
1	Powierzchnia terenu: 4, 80 ha	
2	ustalenia funkcjonalne	<p>2.1. Teren składowy.</p> <p>2.2. Lokalizacja placów składowych i obiektów magazynowych, technicznych, pomocniczych.</p> <p>2.3. Realizacja sieci i urządzeń infrastruktury technicznej</p> <p>2.4. Realizacja zbiornika p. pożarowego.</p> <p>2.5. Realizacja studni wierconej w celu awaryjnego zaopatrzenia w wodę.</p>

3	ustalenia kompozycji i form zabudowy	<p>3.1. Typ zabudowy – zabudowa wolnostojąca.</p> <p>3.2. Powierzchnia zabudowy do 30 % powierzchni terenu ustalenia.</p> <p>3.3. Maksymalna wysokość zabudowy - do 9,0 m (od poziomu terenu do kalenicy).</p> <p>3.4. Nieprzekraczalna linia zabudowy: – od granicy obszaru kolejowego – 20 m – od linii rozgranicz. drogę 01KD – 5 m</p>
4	ustalenia w zakresie ochrony środowiska	<p>4.1. Udział powierzchni biologicznie czynnej – min. 50 % powierzchni terenu.</p> <p>4.2. Przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji pogarszającej środowisko konieczne jest opracowanie oceny oddziaływania projektowanej inwestycji na środowisko.</p> <p>4.3. Uciążliwość prowadzonej działalności nie może przekraczać granic opracowywanej zmiany.</p> <p>4.5. Obowiązujące ograniczenia i zakazy związane z położeniem obszaru opracowania w strefie zasobowej ujęcia wody Świerczewo-Pilchowo-Arkonka wg decyzji Wojewody Szczecińskiego Nr 05-6/7622/5/91 z dnia 17 listopada 1991 r.</p> <p>4.6. Ze względu na wysoki poziom wód gruntowych konieczne jest kompleksowe odwodnienie podłoża poprzez modernizację istniejącego systemu rowów lub drenaż i wykonanie szczegółowych badań gruntowych określających warunki realizacji inwestycji.</p>
5	ustalenia komunikacyjne	<p>5.1. Obsługę komunikacyjną terenu, poprzez projektowaną drogę dojazdową 01 KD, zapewnia droga powiatowa nr 41422 oraz linia kolejowa.</p> <p>5.2. Obsługa transportowa: - transport samochodowy o rzeczywistej masie całkowitej do 10 ton - transport kolejowy</p>
6	ustalenia inżynierskie	<p>6.1. W zakresie elektroenergetyki ustala się zasilanie terenu poprzez stację zasilającą wysokiego napięcia „Gumieńce” lub „Polmo” i sieć zasilającą SN – 15 kV lub w przypadku realizacji stacji na terenie gminy – poprzez stację zasilającą wysokiego napięcia na terenie gminy i sieć zasilającą SN – 15 kV. Obiekty realizowane na terenie należy zasilić rozdzielczą siecią kablową niskiego napięcia;</p> <p>6.2. W zakresie zaopatrzenia w ciepło planuje się obsługę poprzez realizację lokalnych kotłowni dla potrzeb własnych opalanych odpadami z produkcji mebli (trociny, wióry) lub ekologicznymi nośnikami energii – paliwa ciekłe, gaz przewodowy, gaz płynny propan butan, energia elektryczna i inne.</p> <p>6.3. W zakresie telekomunikacji ustala się obsługę telekomunikacyjną obszaru opracowania przez system telekomunikacyjny m. Szczecina. Nie wprowadza się ograniczeń dotyczących rodzaju linii telefonicznych, z preferencją dla linii i przyłączy kablowych.</p> <p>6.4. Zaopatrzenie w wodę – ustala się zasilanie obiektów z wodociągu grupowego Dołuje – Warzymice i ujęcia wody w Dołujach.</p> <p>6.5. Odprowadzenie ścieków sanitarnych – ustala się poprzez kanalizację sanitarną grawitacyjno-tłoczną wsi Dołuje na oczyszczalnię ścieków „Redlica”.</p> <p>6.6. Odprowadzenie wód opadowych – ustala się poprzez projektowaną kanalizację deszczową po podczyszczeniu do rowu melioracyjnego.</p> <p>6.7. Odprowadzenie i unieszkodliwianie odpadów – ustala się po segregacji, składowanie na terenie gminy Dobra lub wywóz na wysypisko gminne w Smoleńcinie (gmina Kołbaskowo).</p>

4. SYMBOL TERENU: 4 KS	
1	Powierzchnia terenu: 0,25 ha
2	ustalenia funkcjonalne 2.1. Teren komunikacji samoch. - parking. 2.2. Dopuszcza się realizację parkingu dwupoziomowego. 2.3. Realizacja sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.
3	ustalenia kompozycji i form zabudowy 3.1. Powierzchnia zabudowy do 50 % powierzchni terenu ustalenia. 3.2. Maksymalna wysokość zabudowy - do 9,0 m (od poziomu terenu do kalenicy). 3.3. Nieprzekraczalna linia zabudowy od krawędzi jezdni drogi powiatowej DP 41 422 – 20 m.
4	ustalenia w zakresie ochrony środowiska 4.1. Udział powierzchni biologicznie czynnej – min. 40 % powierzchni terenu. 4.2. Konieczne stosowanie wysokiej i niskiej zieleni ozdobnej zróżnicowanej gatunkowo od drogi powiatowej DP 41 422 - min. szerokość pasa zieleni izolacyjnej – 5,0 m. 4.3. Obowiązują ograniczenia i zakazy związane z położeniem obszaru opracowania w strefie zasobowej ujęcia wody Świerczewo-Pilchowo-Arkonka wg decyzji Wojewody Szczecińskiego Nr 05-6/7622/5/91 z dnia 17 listopada 1991 r.
5	ustalenia komunikacyjne 5.1. Zabezpieczenie miejsc postojowych w ilości zapotrzebowania - dla około 100 samochodów.
6	ustalenia inżynierskie 6.1. W zakresie elektroenergetyki ustala się zasilanie terenu poprzez stację zasilającą wysokiego napięcia „Gumieńce” lub „Polmo” i sieć zasilającą SN – 15 kV lub w przypadku realizacji stacji na terenie gminy – poprzez stację zasilającą wysokiego napięcia na terenie gminy i sieć zasilającą SN – 15 kV. Obiekty realizowane na terenie należy zasilić rozdzielczą siecią kablową niskiego napięcia. 6.2. W zakresie telekomunikacji ustala się obsługę telekomunikacyjną obszaru opracowania przez system telekomunikacyjny m. Szczecina. Nie wprowadza się ograniczeń dotyczących rodzaju linii telefonicznych, z preferencją dla linii i przyłączy kablowych. 6.3. Zaopatrzenie w wodę - ustala się zasilanie obiektów z wodociągu grupowego Dołuje – Warzymice i ujęcia wody w Dołujach. 6.4. Odprowadzenie ścieków sanitarnych - ustala się poprzez kanalizację sanitarną grawitacyjno-tłoczną wsi Dołuje na oczyszczalnię ścieków „Redlica”. 6.5. Odprowadzenie wód opadowych - ustala się poprzez projektowaną kanalizację deszczową po podczyszczeniu do rowu melioracyjnego.

5. SYMBOL TERENU: 5 EE, 6 EE, 7 EE	
1	Powierzchnia łączna terenów: 0,03 ha
2	ustalenia funkcjonalne 2.1. Teren urządzeń energetycznych - stacja transformatorowa 15/0,4 kV.
3	ustalenia kompozycji i form zabudowy 3.1. Typ stacji – słupowa.
4	ustalenia w zakresie ochrony środowiska 4.1. Obowiązują ograniczenia i zakazy związane z położeniem obszaru opracowania w strefie zasobowej ujęcia wody Świerczewo-Pilchowo-Arkonka wg decyzji Wojewody Szczecińskiego
6	ustalenia inżynierskie 6.1. Stacja transformatorowa 15/0,4 kV oznaczona symbolem: - 5 EE obsługuje teren 1 P/U - 6 EE obsługuje teren 1 P/U oraz 2 S/U - 7 EE obsługuje teren 3 S
7	Inne ustalenia 7.1. Na terenie 4 EE występuje strefa „W III” ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych (stanowisko archeologiczne nr 82).

6.	SYMBOL TERENU: 8 ZI	
1	Powierzchnia łączna terenów: 0,81 ha	
2	ustalenia funkcjonalne	2.1. Teren zieleni izolacyjnej.
3	ustalenia kompozycji i form zabudowy	3.1. Zakaz zabudowy. 3.2. Przez teren 8 ZI dopuszcza się przeprowadzenie wewnętrznej sieci infrastruktury technicznej.
4	ustalenia w zakresie ochrony środowiska	4.1. Konieczne stosowanie wysokiej i niskiej zieleni różnicowanej gatunkowo. 4.2. Obowiązują ograniczenia i zakazy związane z położeniem obszaru opracowania w strefie zasobowej ujęcia wody Świerczewo-Pilchowo-Arkonka wg decyzji Wojewody Szczecińskiego.
7	Inne ustalenia	7.1. Na terenie 4 EE występuje strefa „W III” ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych (stanowisko archeologiczne nr 82).

7.	SYMBOL TERENU: 9 RL	
1	Powierzchnia terenu: 0,02 ha	
2	ustalenia funkcjonalne	2.1. Tereny leśne – pozostają w dotychczasowym użytkowaniu.
3	ustalenia kompozycji i form zabudowy	3.1. Zakaz zabudowy. 3.2. Przez teren 9 RL dopuszcza się przeprowadzenie sieci infrastruktury technicznej wzdłuż istniejących dróg, bez możliwości naruszania istniejącego drzewostanu.

8.	SYMBOL TERENU: 10 ZW	
1	Powierzchnia terenu: 0,09 ha	
2	ustalenia funkcjonalne	2.1. Tereny zieleni wysokiej.
3	ustalenia kompozycji i form zabudowy	3.1. Zakaz zabudowy. 3.2. Przez teren 10 ZW dopuszcza się przeprowadzenie sieci infrastruktury technicznej wzdłuż istniejących dróg.
7	Inne ustalenia	7.1. Teren objęty strefą „W III” ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych (stan. archeologiczne nr 66, 89).

9.	SYMBOL TERENU: 01 KD	
1	Powierzchnia łączna terenów: 0,70 ha	
2	ustalenia funkcjonalne	2.1. Droga dojazdowa.
4	ustalenia w zakresie ochrony środowiska	4.1. Obowiązują ograniczenia i zakazy związane z położeniem obszaru opracowania w strefie zasobowej ujęcia wody Świerczewo-Pilchowo-Arkonka wg decyzji Wojewody Szczecińskiego.
5	ustalenia komunikacyjne	5.1. Droga gminna o szerokości w liniach rozgraniczających – 12 m (według rysunku planu).
6	ustalenia inżynierskie	6.1. Uzbrojenie podziemne: - proj. wodociąg - proj. linia elektroenergetyczna s.n. - proj. kanalizacja sanitarna
7	Inne ustalenia	7.1. Na terenie 4 EE występuje strefa „W III” ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych (stanowisko archeologiczne nr 66, 89).

§ 6.

1. Na terenie objętym opracowaniem występują strefy ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych W III – ograniczonej ochrony archeologicznej.

Obowiązują ograniczenia w strefie W III:

- 1) uzgodnienie i opiniowanie wszelkich poczynąń inżynierskich, budowlanych i innych podejmowanych w obrębie stanowisk granic strefy ochrony konserwatorskiej stanowiska archeologicznego przez służbę ochrony zabytków,
- 2) w przypadku podjęcia realizacji inwestycji obowiązuje przeprowadzenie interwencyjnych badań archeologicznych na koszt Inwestora,
- 3) właściciele, inwestorzy i użytkownicy terenu obowiązani są do zawiadomienia służby ochrony zabytków o podjęciu działań inwestycyjnych lub remontowych związanych z pracami ziemnymi z wyprzedzeniem min. 2-tygodniowym.
Rozpoczęcie prac ziemnych związanych z realizacją inwestycji uzależnia się od uzyskania stosownego zezwolenia od służby ochrony zabytków.

Badania archeologiczne mają charakter sezonowy, w okresie od maja do października.

2. Ustala się następujące ogólne zasady obsługi w zakresie infrastruktury techn.:
 - 1) Trasy przebiegów projektowanych sieci infrastruktury technicznej, oznaczone na rysunku zmian, są ilustracją zasad przebiegu i nie stanowią przesądzeń lokalizacyjnych.
 - 2) Dopuszcza się korektę przebiegu oraz lokalizację uzupełniających urządzeń inżynierskich, wynikających z technicznych warunków realizacji zabudowy na projektowanych terenach.
 - 3) Sieci infrastruktury należy usytuować w liniach rozgraniczających dróg, ale poza pasem drogowym.
 - 4) Utrzymanie istniejących studni publicznych i budowę nowych zgodnie z zarządzeniem Nr 2/95 MGPIB z dnia 21 września 1995 r. po przeprowadzeniu rozpoznania hydrogeologicznego – należy projektować studnie wiercone o wydatku 15 dm³/d*M.
3. Dokonuje się zmiany przeznaczenia gruntów rolnych o powierzchni 13,45 ha na cele nierolnicze dla obszaru określonego w § 2 ust. 1, objętego niniejszą uchwałą (w następujących klasach bonitacyjnych):

Kasa bonitacyjna	Powierzchnia [ha]
R IV a	5,56
R IV b	0,92
R V	1,31
R VI	0,62
Ł IV	4,98
Ł VI	0,06
Razem	13,45

4. Wojewoda Zachodniopomorski decyzją Nr GKN.2.N-6014-1-266/99 z dnia 27 grudnia 1999 r. wyraził zgodę na przeznaczenie na cele nierolnicze gruntów rolnych przewidzianych do wyłączenia z produkcji rolniczej na cele realizacji zabudowy przemysłowej.

§ 7.

Przepisy końcowe


1. Na obszarze objętym niniejszą zmianą w planie tracą moc ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra, zatwierdzonego uchwałą Nr VII/35/94 Rady Gminy w Dobrej z dnia 8 grudnia 1994 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra (Dz. Urz. Woj. Szczec. Nr 16, poz. 157)
2. Zgodnie z art. 10 ust. 3, art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym ustala się jednorazową opłatę za wzrost wartości nieruchomości w wysokości:
 - dla terenów przemysłowo-składowych – 0 %
 - dla pozostałych terenów – 0 %.
3. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Gminy.
4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Teodor Leszczyński

Załącznik do uchwały Nr V/91/2000
Rady Gminy w Dobrej
z dnia 24 sierpnia 2000 r.

**ZMIANA W MIEJSCOWYM PLANIE OGÓLNYM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY DOBRA**
obejmująca tereny przemysłowe w miejscowości Dołuje



Poz. 401**UCHWAŁA NR XVII/145/2000
Rady Miejskiej w Lipianach
z dnia 26 sierpnia 2000 r.**

**w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lipiany
– obręb Osetna działki nr 226, 227, 228, część dz. nr 197 oraz działka nr 187 (po wtórnym podziale
– działki nr 187/1, 187/2, 187/3 i 187/4) nad jeziorem Będzin.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 zmiany: Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126; z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552) oraz art. 8 ust. 1 i 2, art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 zmiany: Dz. U. Nr 111, poz. 1279; z 2000 r. Nr 12, poz. 136), a także uchwały Nr XLI/207/98 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 18 czerwca 1998 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego nad jeziorem Będzin, obręb Osetna, gmina Lipiany – Rada Miejska w Lipianach uchwała, co następuje:

**Dział I
Ustalenia ogólne**

§ 1.

Uchwała się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lipiany – obręb Osetna nad jez. Będzin – dz. nr 226, 227 i 228, część działki nr 197 oraz dz. nr 187 (po wtórnym podziale – działki nr 187/1, 187/2, 187/3 i 187/4) o łącznej powierzchni 5,6192 ha.

§ 2.

Zmiana planu obejmuje obszar oznaczony na rysunku zmiany planu w skali 1:1000 (działki nr 226, 227 i 228, część działki nr 197 oraz dz. nr 187 po wtórnym podziale – działki nr 187/1, 187/2, 187/3 i 187/4), stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

**Dział II
Przeznaczenie terenów**

§ 3.

1. Elementarny teren funkcjonalny oznaczony na rysunku planu symbolem N9a UT, MJ może być przeznaczony pod funkcję rekreacyjno-hotelową z wprowadzeniem zabudowy hotelowo-pensjonatowej oraz usług towarzyszących związanych z rekreacją przywodną.
2. Uzupełnieniem funkcji rekreacyjnej mogą być obiekty letniskowe i mieszkaniowe o charakterze jednorodzinny – dopuszcza się lokalizację zabudowy mieszkaniowej wolnostojącej na wydzielonych działkach, z zastrzeżeniem § 17 i § 21.
3. Dla funkcji generujących ruch samochodowy należy zapewnić miejsca postojowe dla samochodów osobowych w granicach terenu elementarnego i w ilości pokrywającej potrzeby w tym zakresie.

§ 4.

Na obszarach objętych zmianą planu dopuszcza się do czasu zagospodarowania zgodnego z planem dotychczasowy sposób użytkowania terenu.

**Dział III
Rozgraniczenie terenów**

§ 5.

1. Rozgraniczenie elementarnych terenów funkcjonalnych oznaczono na rysunku planu linią ciągłą grubą.
2. Rozgraniczenie terenów publicznych – komunikacyjnych i rekreacji – oznaczono na rysunku planu linią ciągłą cienką z dwoma kropkami.

§ 6.

1. Elementarny teren funkcjonalny oznaczony symbolem N9a UT, MJ obejmuje całą powierzchnię działek nr 187, 226, 227, 228 oraz część pasa drogowego (część działki nr 197) biegnącego prostopadle do jeziora.
2. Każdy geodezyjny podział nieruchomości będzie wymagał aprobaty administracji samorządowej gminy Lipiany w zakresie zgodności z niniejszym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Dział IV**Zasady obsługi komunikacyjnej**

§ 7.

Obszar objęty opracowaniem powinien być obsługiwany komunikacyjnie przez istniejącą drogę, biegnącą prostopadle do linii brzegowej jeziora, oraz przez projektowane w granicach terenu elementarnego jako drogi wewnętrzne ciągi pieszo-jezdne.

§ 8.

Szerokość drogi dojazdowej w liniach rozgraniczających – 10 m; szerokość jezdni dwukierunkowej – 6 m.

§ 9.

W granicach działki mieszkaniowej dopuszcza się parkowanie maksymalnie dwóch samochodów o tonażu do 2,5 t.

Dział V**Zasady obsługi inżynierskiej**

§ 10.

Zaopatrzenie w wodę na cele bytowe należy zapewnić z ujęcia wody w Lipianach poprzez planowany wodociąg grupowy.

§ 11.

Zaopatrzenie w wodę na cele przeciwpożarowe należy zapewnić z hydrantów ppoż. montowanych na sieci wodociągowej.

§ 12.

Odprowadzenie ścieków sanitarnych należy zapewnić do oczyszczalni w Lipianach poprzez planowany kolektor sanitarny z Mironowa do Lipian.

§ 13.

1. Odprowadzenie wód opadowych z dachów i powierzchni utwardzonych – w tym drogi dojazdowej i ciągów pieszo-jezdnych – należy zapewnić za pomocą kanalizacji deszczowej do jeziora Będzin, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Wody opadowe przed wprowadzeniem ich do jeziora powinny być oczyszczone w piaskownikach z separatorami oleju.

§ 14.

Zaopatrzenie w energię ciepłą indywidualne z zastosowaniem rozwiązań technicznych ograniczających zanieczyszczenie atmosfery.

§ 15.

1. Zaopatrzenie w energię elektryczną należy zapewnić poprzez budowę stacji transformatorowej wraz z odcinkiem linii napowietrzno-kablowej SN 15 kV będącej odgałęzieniem istniejącej, przebiegającej w pobliżu linii napowietrznej SN 15 kV.
2. Sieć rozdzielczą 0,4 kV na terenie należy przewidzieć jako kablową, wyprowadzoną z projektowanej stacji transformatorowej.
3. Oświetlenie terenu należy przewidzieć liniami kablowymi z oprawami sodowymi zainstalowanymi na słupach stalowych.

Dział VI**Zasady kształtowania zabudowy i zieleni**

§ 16.

Intensywność zabudowy dla elementarnego terenu funkcjonalnego N9a UT, MJ wynosi: max 0,15.

§ 17.

Ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy od strony jeziora w odległości min. 50 m od linii brzegowej – zgodnie z rysunkiem planu.

§ 18.

1. Budynki kryte dachami przestrzennymi.
2. Wysokość zabudowy, licząc od poziomu terenu przy najniższym położonym wejściu do budynku do najwyższej kalenicy, nie może przekraczać:
 - 1) 7,5 m – dla zabudowy mieszkaniowej i letniskowej
 - 2) 12 m – dla zabudowy usługowej.
3. Istniejącą zielenią wysoką należy zachować i uzupełnić nowymi nasadzeniami.

§ 19.

1. Dopuszcza się ogrodzenie obszaru zmiany przy zachowaniu dostępu ogólnego do strefy 50 m określonej w § 21, dostępu do drogi dojazdowej określonej w § 7 oraz dostępu do wody określonego odrębnymi przepisami.
2. Jako docelową formę ogrodzeń należy stosować ogrodzenia drewniane ażurowe lub żywopłoty, o maksymalnej wysokości 100 cm.

Dział VII Ochrona środowiska przyrodniczego

§ 20.

Na terenie elementarnym N 9a UT, MJ obowiązuje urządzenie 70% powierzchni jako biologicznie czynnej, tzn. niezabudowanej i nieutwardzonej, pokrytej roślinnością naturalną i urządzoną.

§ 21.

Pas terenu o szerokości 50 m od jeziora należy pozostawić jako teren publiczny – ogólnodostępny z zakazem zabudowy trwałej. W pasie tym dopuszcza się lokalizację urządzeń turystyki przyrodniczej, sportu i rekreacji (z zachowaniem dostępu do wody określonego odrębnymi przepisami), a w jego części północnej, ograniczonej od południa istniejącą ścieżką biegnącą równolegle do linii brzegowej jeziora – tymczasowych obiektów budowlanych (w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane) o charakterze letniskowym.

§ 22.

Gromadzenie i usuwanie odpadów powinno być oparte o istniejący system oczyszczania miasta i gminy – z zastosowaniem selektywnej zbiórki odpadów.

Dział VIII Obrona cywilna

§ 23.

1. Każda inwestycja powinna być projektowana zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej określonymi odrębnymi przepisami.
2. Zaopatrzenie ludności w wodę na cele OC powinno być zapewnione z awaryjnych studni publicznych usytuowanych w granicach elementarnego terenu funkcjonalnego oznaczonego symbolem N9a UT, MJ na warunkach określonych przez Urząd Miejski w Lipianach.

Dział IX Ustalenia formalne

§ 24.

Rozpoczęcie inwestowania uwarunkowane jest sporządzeniem projektu zagospodarowania terenu, obejmującego cały teren elementarny, zaakceptowanego przez Zarząd Miejski w Lipianach, z zastrzeżeniem § 25 i § 28.

§ 25.

Projekt zagospodarowania terenu w obszarze pasa ogólnodostępnego o szerokości 50 m, wymienionego w § 21, należy uzgodnić z organem ochrony przyrody – Wojewodą Zachodniopomorskim.

§ 26.

Grunty rolne na obszarze zmiany planu są objęte zgodą na zmianę przeznaczenia na cele nierolnicze.

Dział X**Stawka procentowa służąca naliczeniu Opłaty Planistycznej**

§ 27.

Wysokość jednorazowej opłaty, wynikającej ze wzrostu wartości nieruchomości, pobieranej przez burmistrza przy zbyciu nieruchomości będących w posiadaniu innych właścicieli niż gmina Lipiany, ustala się na 30 % wzrostu wartości nieruchomości.

Dział XI**Ustalenia końcowe**

§ 28.

Rozpoczęcie budowy na terenie elementarnym może nastąpić po przekazaniu sieci wodno-kanalizacyjnej.

§ 29.

Na obszarze objętym niniejszą uchwałą tracą moc ustalenia uchwały Nr VI/30/94 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 5 grudnia 1994 r. (Dz. Urz. Woj. Szczec. Nr 16, poz. 155) w sprawie zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lipiany.

§ 30.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu w Lipianach.

§ 31.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.


PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Boguszewski

















Załącznik do uchwały Nr XVII/145/2000
 Rady Miejskiej w Lipianach
 z dnia 26 sierpnia 2000 r.

OBRĘB OSETNA NAD JEZ. BĘDZIN
 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lipiany

1:2000



LEGENDA

- | | | | |
|---|--|---|---|
|  | granica obszaru objętego zmianą planu |  | linia zabudowy nieprzekraczalna |
|  | mieszkalnictwo jednorodzinne |  | granice wtórnych podziałów parcelacyjnych |
|  | usługi turystyki, rekreacji i wczasów |  | drzewa istniejące liściaste i liłaste |
|  | tereny wód otwartych |  | projektowana linia napowietrzna 15 kV |
|  | linia rozgraniczenia funkcjonalnych terenów elementarnych |  | projektowana linia kablowe 15 kV |
|  | linia rozgraniczenia terenów publicznych - komunikacyjnych i rekreacji |  | wodociąg projektowany |
| | |  | kanalizacja sanitarna projektowana - rurociąg tłoczny ścieków |
| | |  | kanalizacja deszczowa projektowana |
| | |  | przepompownia ścieków lokalna |
| | |  | plaskownik dla wód deszczowych |

Poz. 402**UCHWAŁA NR XV/1/2000
Rady Gminy w Kolbaskowie
z dnia 28 sierpnia 2000 r.****w sprawie zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego Gminy Kolbaskowo.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126; z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279; z 2000 r. Nr 12, poz. 136) Rada Gminy uchwała, co następuje:

**Rozdział I
Przepisy ogólne**

§ 1.

1. Zgodnie z uchwałą Nr XX/228/97 Rady Gminy w Kolbaskowie z dnia 24 kwietnia 1997 r. w sprawie przystąpienia do zmian w planie zagospodarowania przestrzennego gminy uchwała się zmianę w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy uchwalonym uchwałą Nr XXIII/82/87 Gminnej Rady Narodowej w Kolbaskowie z dnia 4 grudnia 1987 r. (Dz. Urz. Woj. Szczec. z 1988 r. Nr 2, poz. 31; z 1992 r. Nr 1, poz. 6; z 1993 r. Nr 8, poz. 97; z 1998 r. Nr 12, poz. 77, Nr 17, poz. 121, z 2000 r. Nr 13, poz. 129, Nr 22, poz. 263, Nr 24, poz. 280).
2. Zmiana obejmuje obszar działki o numerze ewidencyjnym 44/2 stanowiący użytki rolne R V i Ł IV, we wsi Kurów.
3. Granice zmiany w planie przedstawione są na rysunku zmiany, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Granice przebiegają:
 - 1) od południa – graniczy z działką nr 1/3,
 - 2) od wschodu – z Kanalem Kurowskim,
 - 3) od północy – z zabudową letniskową na działce nr 44/3,
 - 4) od zachodu – z drogą gminną.

§ 2.

Na obszarze objętym zmianą planu ustala się:

- 1) Przeznaczenie terenu oraz linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach i różnych zasadach zagospodarowania – oznaczone na rysunku zmiany w planie.
- 2) Lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenów oraz nieprzekraczalne linie zabudowy, oznaczone na rysunku zmiany w planie.
- 3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu, wynikające z potrzeb ochrony środowiska.
- 4) Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej wraz z liniami rozgraniczającymi teren przebiegu urządzeń infrastruktury.

**Rozdział II
Przeznaczenie terenu i zasady zagospodarowania**

§ 3.

1. Wyznacza się teren projektowanej zabudowy rekreacyjnej, oznaczonej na rysunku zmiany w planie symbolem UTL/MP.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady zagospodarowania:
 - 1) wysokość zabudowy – do 9,0 m od poziomu terenu do kalenicy,
 - 2) zalecane dachy wysokie o nachyleniu połaci od 30° do 55°,
 - 3) wydzielenie pieszo-jezdni o szerokości w linii rozdziału 6,0 m, zgodnie z rysunkiem zmian w planie – oznaczonej symbolem Kx,
 - 4) wydzielenie plaży ogólnodostępnej, oznaczonej na rysunku symbolem UTL₁ i UTL₂, z wykluczeniem zabudowy kubaturowej,

- 5) linie zabudowy:
 - 5,0 m – od krawędzi istniejącej drogi gminnej oraz pieszo-jezdni,
 - 4,0 m – od granicy działki,
 - 10,0 m od nabrzeża Kanału Kurowskiego.
3. Podział na działki budowlane, zgodnie z rysunkiem zmiany w planie:
 - minimalna działka – 420 m², maksymalna – 950 m².
4. Uwarunkowania wynikające z ochrony środowiska:
 - 1) ustala się zakaz rozsączkowania ścieków w gruntach,
 - 2) wyklucza się możliwość zabudowy terenów oznaczonych symbolem Ł IV, stanowiących zasypany rów melioracyjny,
 - 3) powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 25 % powierzchni każdej wydzielonej działki budowlanej, a całkowita powierzchnia zainwestowania – łącznie z małą architekturą 35 % tej powierzchni,
 - 4) z uwagi na zalewowy charakter terenu, obiekty kubaturowe należy sytuować powyżej rzędnej 1,5 m n.p.m.,
5. dopuszcza się wprowadzenie uzupełniającej funkcji usługowej nie stwarzającej zagrożeń dla środowiska i nie powodującej uciążliwości dla zabudowy letniskowej.

Rozdział III

Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej

§ 4.

1. Zaopatrzenie w wodę – z istniejącej sieci wodociągowej zlokalizowanej w przylegającej do obszaru zmian drodze gminnej.
2. Zaopatrzenie w energię elektryczną – z linii kablowej zlokalizowanej w w/w drodze.
3. Odprowadzenie ścieków sanitarnych – do indywidualnych zbiorników bezodpływowych, zlokalizowanych na każdej posesji. Docelowo, po zrealizowaniu przez Zarząd Gminy kanalizacji sanitarnej wprowadza się obowiązek włączenia do niej przez poszczególnych właścicieli.
4. Odprowadzenie wód deszczowych – poprzez system drenaży zaopatrzonych w studzienki rewizyjne do Kanału Kurowskiego.
5. Odprowadzenie odpadów stałych – segregacja u źródła i wywóz na wysypisko gminne odpadów stałych w Smolecinie.
6. Zaopatrzenie w ciepło – z indywidualnych kotłowni, opalanych paliwem ekologicznym.

Rozdział IV

Przepisy końcowe

§ 5.

1. Zmienia się przeznaczenie gruntów rolnych klasy R V i Ł IV na cele nierolnicze w ilości łącznej 5600 m².
2. Na obszarze objętym niniejszą uchwałą ustala się jednorazową opłatę w wysokości 0 % z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, zgodnie z art. 10 ust. 3 w zw. z art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
3. Na obszarze objętym niniejszą uchwałą tracą moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołbaskowo, uchwalone uchwałą Nr XXIII/82/87 GRN w Kołbaskowie z dnia 4 grudnia 1987 r. (Dz. Urz. Woj. Szczec. z 1988 r. Nr 2, poz. 31, podtrz. uchwałą Nr VII/33/90 z dnia 28 grudnia 1990 r. – Dz. Urz. Woj. Szczec. z 1991 r. Nr 2, poz. 39).
4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Kołbaskowo.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.


PRZEWODNICZĄCY RADY

Józef Szczygielski






Załącznik do uchwały Nr XV/1/2000
Rady Gminy w Kołbaskowie
z dnia 28 sierpnia 2000 r.

ZMIANY DO PLANU MIEJSCOWEGO ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY KOŁBASKOWO
Obręb Kurów nr ewid. gr. 44/2

Skala
1:1000



Oznaczenia

	zakres opracowania
	linie rozgraniczenia
	linie podziału wewnętrznego
	nieprzekraczalna linia zabudowy
	drogi wewnętrzne (piecho-jezdnie)

	proj. zabudowa rekreacyjna
	proj. plaże
	lstn. przyłącze wodociągowe
	lstn. przyłącze energetyczne
	proj. zieleni wysoka
	proj. zieleni niska

Poz. 403

UCHWAŁA NR XXIV/141/2000

Rady Gminy w Rewalu
z dnia 30 sierpnia 2000 r.w sprawie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Rewal,
miejscowość Śliwin, części terenu oznaczonego symbolem 55 RP,RL.

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279; z 2000 r. Nr 12, poz. 136) oraz uchwały Nr XXVIII/202/96 Rady Gminy w Rewalu z dnia 30 grudnia 1996 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia w/w zmiany, Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Uchwala się zmianę w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Rewal, zatwierdzonym uchwałą Nr XXV/125/88 G.R.N. w Rewalu z dnia 27 stycznia 1988 r. (Dz. Urz. Woj. Szczec. Nr 2, poz. 27).
2. Zmiana obejmuje działki o numerach ewidencyjnych: 11/1, 11/2, 9/6, 9/7 w obrębie geodezyjnym Śliwin.
3. Granice tego obszaru zaznaczono na rysunkach (rysunek 1, rysunek 2) zmiany w planie w skali 1:1000, stanowiących załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ustala się następujące zasady konstrukcji zmiany w planie:
 - 1) Obszar objęty zmianą podzielony został na 15 terenów elementarnych (w tym 7 komunikacyjnych).
 - 2) Dla wyodrębnionych terenów elementarnych sformułowano szczegółowe ustalenia obowiązujące dla całego terenu elementarnego zawarte w "karcie terenu".
 - 3) W obrębie terenu elementarnego występować mogą rygory wynikające z położenia w zasięgu strefy W III ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych. Rygory te ustalono w § 4 niniejszej uchwały.
 - 4) Szczegółowe ustalenia zawarte w "kartach terenów" są jedynymi pełnymi ustaleniami odniesionymi do wyodrębnionych fragmentów przestrzeni.
 - 5) Dla całego obszaru objętego zmianą ustalone zostały zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej (§ 5 niniejszej uchwały).
 - 6) Każdy teren elementarny oznaczono na rysunku zmiany w planie w skali 1:1000 (zał. nr 1 do niniejszej uchwały) oraz w tekście zmiany w planie (§ 3 niniejszej uchwały) identyfikatorem cyfrowo-literowym (SYMBOL TERENU). Liczba oznacza kolejny numer terenu lub ulicy, symbol literowy oznacza główną funkcję terenu lub klasyfikację funkcjonalną ulicy.
2. Ustala się następujący układ formalny ustaleń szczegółowych dla terenów elementarnych:
 - 1) Dla każdego terenu elementarnego sporządzona została „karta terenu” z oznaczeniem symbolu terenu, posiadająca jednolity układ formalny, segregujący treść ustaleń w 9 punktach.
Pełny układ „karty terenu” obejmuje:
SYMBOL TERENU.
 1. Powierzchnia w ha.
 2. Granice terenu – przybliżony, słowny opis granic terenu elementarnego.
 3. Ustalenia funkcjonalne.
 4. Ustalenia kompozycji i form zabudowy.
 5. Ustalenia zasad parcelacji.
 6. Ustalenia dotyczące dóbr kultury.
 7. Ustalenia ekologiczne.
 8. Ustalenia komunikacyjne.
 9. Ustalenia inżynierskie.
 - 2) Każde sformułowanie tekstowe w "karcie terenu" oznaczone jest symbolem dwuliczbowym. Pierwsza liczba (liczby od 3 do 9) oznacza odpowiedni punkt układu formalnego „karty terenu”, druga liczba oznacza numer kolejny zapisu w ramach punktu układu formalnego.
 - 3) Brak zapisu w "karcie terenu" punktu wyróżnionego liczbą od 4 do 9 oznacza, że nie wprowadza się ustaleń.
 - 4) Nie każde ustalenie tekstowe posiada swoje odwzorowanie na rysunku zmiany.
3. Ustala się następujące zasady konstrukcji rysunku zmiany w planie:
 - 1) Rysunek zmiany w skali 1:1000 jest integralną częścią zmiany i stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały i składa się z 2 części: „rysunek 1” i „rysunek 2”.

- 2) Rysunek 1 obejmuje tereny elementarne o numerach: 1, 2, 3, 4, 01, 02, 03, 04, rysunek 2 obejmuje tereny elementarne o numerach: 5, 6, 7, 8, 05, 06, 07.
- 3) Każdy teren elementarny jest wyodrębniony na rysunku zmiany i oznaczony symbolem zgodnym z odpowiednią „kartą terenu”.
- 4) Każde ustalenie przedstawione na rysunku zmiany znajduje odpowiednie odwzorowanie w ustaleniu tekstowym.
- 5) Wszystkie symbole graficzne użyte w rysunku zmiany zostały objaśnione w legendzie.
- 6) Obowiązującymi ustaleniami są następujące oznaczenia graficzne na rysunku zmiany:
 - linie rozgraniczenia terenów elementarnych (o różnym przeznaczeniu bądź różnych zasadach zagospodarowania),
 - zasady podziałów na działki z dopuszczalną tolerancją określoną w ”karcie terenu”,
 - nieprzekraczalne i obowiązujące linie zabudowy,
 - zasada lokalizacji zabudowy z oznaczonym kierunkiem głównych kalenic.
- 7) Zagospodarowanie wewnętrzne kwartałów za wyjątkiem linii podziałów działek jest orientacyjne.
- 8) Trasy przebiegów projektowanych sieci infrastruktury technicznej są ilustracją zasady i nie stanowią przesądzeń lokalizacyjnych.

§ 3.

Ustalenia w kartach terenu dla terenów elementarnych:

1.	SYMBOL TERENU: 1 MN,MP	1. Powierzchnia terenu w ha: 0,47
2.	granice terenu	Proj. ulica lokalna 01 KL, granica dz. nr 219 (płn.- zach. granica opracowania), granica dz. nr 537/1 (płd.-zach. granica opracowania), proj. ulica dojazdowa 02 KD.
3.	ustalenia funkcjonalne	3.1. Zabudowa mieszkalna lub mieszkalno - pensjonatowa z możliwością lokalizacji nieuciążliwych usług towarzyszących oraz wolnostojących budynków garaży, gospodarczych, itp. 3.2. Zabudowa mieszkalno-pensjonatowa dopuszczalna na działkach o powierzchni powyżej 1200 m ² . 3.3. Maksymalna gęstość zaludnienia terenu -250 osób/ha.
4.	ustalenia kompozycji i form zabudowy	4.1. Typ zabudowy: wolno stojąca. 4.2. Powierzchnia zabudowy do 30 % powierzchni działki. 4.3. Wysokość zabudowy mieszkalnej lub mieszkalno-pensjonatowej do 2,5 kond. (do 14,0 m do kalenicy). 4.4. Wysokość zabudowy gospodarczej lub innej towarzyszącej - do 1,5 kond. (do 8,0 m do kalenicy). 4.5. Poziom ± 0,00 - do 0,50 m n.p.t. 4.6. Dach symetryczny o kącie nachylenia połaci głównych 38÷45 ⁰ . 4.7. Obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy w/g rysunku zmiany.
5.	ustalenia zasad parcelacji	5.1. Zasada parcelacji w/g rysunku zmiany. 5.2. Minimalna powierzchnia działki - 900 m ² , przy min. szerokości frontu działki - 25,0 m. 5.3. Maksymalna ilość działek - 4.
6.	ustalenia dotyczące dóbr kultury	-
7.	ustalenia ekologiczne	7.1. Udział powierzchni biologicznie czynnej - min. 40 % powierzchni działki. 7.2. Konieczne stosowanie wysokiej i niskiej zieleni ozdobnej, zróżnicowanej gatunkowo.
8.	ustalenia komunikacyjne	8.1. Parkowanie w granicach własnej działki przy założeniu: - 2 miejsca parkingowe na 1 mieszkanie - 1 miejsce parkingowe na 1 pokój pensjonatowy - 1 miejsce parkingowe na 50 m ² pow. użytkowej handlu - 1 miejsce parkingowe na 10 miejsc konsumenckich w gastronomii.
9.	ustalenia inżynierskie	9.1. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej w/g § 5.

2. SYMBOL TERENU: 2 MN,MP		1. Powierzchnia terenu w ha: 1,58
2. granice terenu	proj. ulica lokalna 01 KL, proj. ulica dojazdowa 02 KD.	
3. ustalenia funkcjonalne	<p>3.1. Zabudowa mieszkalna lub mieszkalno - pensjonatowa z możliwością lokalizacji nieuciążliwych usług towarzyszących oraz wolnostojących budynków garaży, gospodarczych, itp.</p> <p>3.2. Zabudowa mieszkalno-pensjonatowa dopuszczalna na działkach o powierzchni powyżej 1200 m².</p> <p>3.3. Maksymalna gęstość zaludnienia terenu -250 osób/ha.</p>	
4. ustalenia kompozycji i form zabudowy	<p>4.1. Typ zabudowy: wolno stojąca.</p> <p>4.2. Powierzchnia zabudowy do 30 % powierzchni działki.</p> <p>4.3. Wysokość zabudowy mieszkalnej lub mieszkalno-pensjonatowej do 2,5 kond. (do 14,0 m do kalenicy).</p> <p>4.4. Wysokość zabudowy gospodarczej lub innej towarzyszącej - do 1,5 kond. (do 8,0 m do kalenicy).</p> <p>4.5. Poziom ± 0,00 - do 0,50 m n.p.t.</p> <p>4.6. Dach symetryczny o kącie nachylenia połaci głównych 38÷45⁰.</p> <p>4.7. Obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy w/g rysunku zmiany.</p>	
5. ustalenia zasad parcelacji	<p>5.1. Zasada parcelacji w/g rysunku zmiany.</p> <p>5.2. Minimalna powierzchnia działki - 900 m², przy min. szerokości frontu działki -30,0 m.</p> <p>5.3. Maksymalna ilość działek - 13.</p>	
6. ustalenia dotyczące dóbr kultury	6.1. Część terenu (patrz rysunek zmiany) położona w strefie W III ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych. Obowiązują ustalenia w/g § 4.	
7. ustalenia ekologiczne	<p>7.1. Udział powierzchni biologicznie czynnej - min.30 % powierzchni działki.</p> <p>7.2. Konieczne stosowanie wysokiej i niskiej zieleni ozdobnej zróżnicowanej gatunkowo.</p>	
8. ustalenia komunikacyjne	<p>8.1. Parkowanie w granicach własnej działki przy założeniu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 miejsca parkingowe na 1 mieszkanie, - 1 miejsce parkingowe na 1 pokój pensjonatowy, - 1 miejsce parkingowe na 50 m² pow. użytkowej handlu, - 1 miejsce parkingowe na 10 miejsc konsumenckich w gastronomii. 	
9. ustalenia inżynierskie	9.1. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej w/g § 5.	

3. SYMBOL TERENU: 3 MN,MP		1. Powierzchnia terenu w ha: 0,38
2. granice terenu	Proj. ulica lokalna 01 KL, proj. ulica dojazdowa 02 KD, proj. droga dojazdowa 04 KD, granica dz.nr 10 (wsch. granica opracowania).	
3. ustalenia funkcjonalne	<p>3.1. Zabudowa mieszkalna lub mieszkalno - pensjonatowa z możliwością lokalizacji nieuciążliwych usług towarzyszących oraz wolnostojących budynków garaży, gospodarczych, itp.</p> <p>3.2. Zabudowa mieszkalno-pensjonatowa dopuszczalna na działkach o powierzchni powyżej 1200 m².</p> <p>3.3. Maksymalna gęstość zaludnienia terenu -250 osób/ha.</p> <p>3.4. W płn. części terenu wydzielona działka pod lokalizację stacji transformatorowej 15/0,4 kV.</p>	
4. ustalenia kompozycji i form zabudowy	<p>4.1. Typ zabudowy: wolno stojąca.</p> <p>4.2. Powierzchnia zabudowy do 30 % powierzchni działki.</p> <p>4.3. Wysokość zabudowy mieszkalnej lub mieszkalno-pensjonatowej do 2,5 kond. (do 14,0 m do kalenicy).</p>	

		4.4. Wysokość zabudowy gospodarczej lub innej towarzyszącej - do 1,5 kond. (do 8,0 m do kalenicy). 4.5. Poziom $\pm 0,00$ - do 0,50 m n.p.t. 4.6. Dach symetryczny o kącie nachylenia połąci głównych $38\div 45^0$. 4.7. Obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy w/g rysunku zmiany.
5.	ustalenia zasad parcelacji	5.1. Zasada parcelacji w/g rysunku zmiany z dopuszczalną 20 % tolerancją.
6.	ustalenia dotyczące dóbr kultury	6.1. Teren położony w strefie W III ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych. Obowiązują ustalenia w/g § 4.
7.	ustalenia ekologiczne	7.1. Udział powierzchni biologicznie czynnej - min. 30 % powierzchni działki. 7.2. Konieczne stosowanie wysokiej i niskiej zieleni ozdobnej zróżnicowanej gatunkowo.
8.	ustalenia komunikacyjne	8.1. Parkowanie w granicach własnej działki przy założeniu: - 2 miejsca parkingowe na 1 mieszkanie, - 1 miejsce parkingowe na 1 pokój pensjonatowy, - 1 miejsce parkingowe na 50 m ² pow. użytkowej handlu, - 1 miejsce parkingowe na 10 miejsc konsumenckich w gastronomii.
9.	ustalenia inżynierskie	9.1. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej w/g § 5.

4.	SYMBOL TERENU: 4 MN,MP	1. Powierzchnia terenu w ha: 0,90
2.	granice terenu	Proj. ulica dojazdowa 04 KD, proj. ulica dojazdowa 03 KD, granica dz. nr 537/1 (zach. i pld.-zach. granica opracowania), granica dz. nr 7 i 10 (wsch. granica opracowania).
3.	ustalenia funkcjonalne	3.1. Zabudowa mieszkalna lub mieszkalno - pensjonatowa z możliwością lokalizacji nieuciążliwych usług towarzyszących oraz wolnostojących budynków garaży, gospodarczych, itp. 3.2. Zabudowa mieszkalno-pensjonatowa dopuszczalna na działkach o powierzchni powyżej 1200 m ² . 3.3. Maksymalna gęstość zaludnienia terenu -250 osób/ha.
4.	ustalenia kompozycji i form zabudowy	4.1. Typ zabudowy: wolno stojąca lub zespół zabudowy. 4.2. Powierzchnia zabudowy do 30% powierzchni działki. 4.3. Wysokość zabudowy mieszkalnej lub mieszkalno-pensjonatowej do 2,5 kond. (do 14,0 m do kalenicy). 4.4. Wysokość zabudowy gospodarczej lub innej towarzyszącej - do 1,5 kond. (do 8,0 m do kalenicy). 4.5. Poziom $\pm 0,00$ - do 0,50 m n.p.t. 4.6. Dach symetryczny o kącie nachylenia połąci głównych $38\div 45^0$. 4.7. Nieprzekraczalne linie zabudowy w/g rysunku zmiany.
5.	ustalenia zasad parcelacji	5.1. Zasada parcelacji w/g rysunku zmiany. 5.2. Minimalna powierzchnia działki -800 m ² , przy minimalnej szerokości frontu działki - 22,0 m. 5.3. Maksymalna ilość działek - 7.
6.	ustalenia dotyczące dóbr kultury	6.1. Teren położony w strefie W III ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych. Obowiązują ustalenia w/g § 4.
7.	ustalenia ekologiczne	7.1. Udział powierzchni biologicznie czynnej - min. 30 % powierzchni działki. 7.2. Konieczne stosowanie wysokiej i niskiej zieleni ozdobnej zróżnicowanej gatunkowo.

8.	ustalenia komunikacyjne	8.1. Parkowanie w granicach własnej działki przy założeniu: - 2 miejsca parkingowe na 1 mieszkanie, - 1 miejsce parkingowe na 1 pokój pensjonatowy, - 1 miejsce parkingowe na 50 m ² pow. użytkowej handlu, - 1 miejsce parkingowe na 10 miejsc konsumenckich w gastronomii.
9.	ustalenia inżynierskie	9.1. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej w/g § 5.

5.	SYMBOL TERENU: 5 MN,MP	1. Powierzchnia terenu w ha: 0,88
2.	granice terenu	Granica dz. nr 9/5 (płn. granica opracowania), projektowana ulica dojazdowa 05 KD, projekt. ulica dojazdowa 06 KD (wsch. granica opracowania).
3.	ustalenia funkcjonalne	3.1. Zabudowa mieszkalna lub mieszkalno - pensjonatowa z możliwością lokalizacji nieuciążliwych usług towarzyszących oraz wolnostojących budynków garaży, gospodarczych, itp. 3.2. Zabudowa mieszkalno-pensjonatowa dopuszczalna na działkach o powierzchni powyżej 1200 m ² . 3.3. Maksymalna gęstość zaludnienia terenu 250 osób/ha.
4.	ustalenia kompozycji i form zabudowy	4.1. Typ zabudowy: wolno stojąca lub zespół zabudowy. 4.2. Powierzchnia zabudowy do 30 % powierzchni działki. 4.3. Wysokość zabudowy mieszkalnej lub mieszkalno-pensjonatowej do 2,5 kond. (do 14,0 m do kalenicy). 4.4. Wysokość zabudowy gospodarczej lub innej towarzyszącej - do 1,5 kond. (do 8,0 m do kalenicy). 4.5. Poziom ± 0,00 - do 0,50 m n.p.t. 4.6. Dach symetryczny o kącie nachylenia połaci głównych 38÷45 ⁰ . 4.7. Obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy w/g rysunku zmiany.
5.	ustalenia zasad parcelacji	5.1. Zasada parcelacji w/g rysunku zmiany 5.2. Minimalna powierzchnia działki -1000 m ² . 5.3. Maksymalna ilość działek - 8.
6.	ustalenia dotyczące dóbr kultury	6.1. Część terenu (patrz rysunek zmiany) położona w strefie W III ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych. Obowiązują ustalenia w/g § 4.
7.	ustalenia ekologiczne	7.1. Udział powierzchni biologicznie czynnej - min. 40% powierzchni działki. 7.2. Konieczne stosowanie wysokiej i niskiej zieleni ozdobnej zróżnicowanej gatunkowo.
8.	ustalenia komunikacyjne	8.1. Parkowanie w granicach własnej działki przy założeniu: - 2 miejsca parkingowe na 1 mieszkanie - 1 miejsce parkingowe na 1 pokój pensjonatowy - 1 miejsce parkingowe na 50 m ² pow. użytkowej handlu - 1 miejsce parkingowe na 10 miejsc konsumenckich w gastronomii.
9.	ustalenia inżynierskie	9.1. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej w/g § 5.

6.	SYMBOL TERENU: 6 MN,MP		1. Powierzchnia terenu w ha: 0,81
2.	granice terenu	Granica dz. nr 9/5 (płn. granica opracowania), granica dz. nr 10 (zach. granica opracowania), granica dz. nr 9/2 (płd. granica opracowania), projektow. ulica dojazdowa 07 KD, projektow. ulica dojazdowa 05 KD.	
3.	ustalenia funkcjonalne	<p>3.1. Zabudowa mieszkalna lub mieszkalno - pensjonatowa z możliwością lokalizacji nieuciążliwych usług towarzyszących oraz wolnostojących budynków garaży, gospodarczych, itp.</p> <p>3.2. Zabudowa mieszkalno-pensjonatowa dopuszczalna na działkach o powierzchni powyżej 1200 m².</p> <p>3.3. Maksymalna gęstość zaludnienia terenu 250 osób/ha.</p>	
4.	ustalenia kompozycji i form zabudowy	<p>4.1. Typ zabudowy: wolno stojąca lub zespół zabudowy.</p> <p>4.2. Powierzchnia zabudowy do 30 % powierzchni działki.</p> <p>4.3. Wysokość zabudowy mieszkalnej lub mieszkalno-pensjonatowej do 2,5 kond. (do 14,0 m do kalenicy).</p> <p>4.4. Wysokość zabudowy gospodarczej lub innej towarzyszącej - do 1,5 kond. (do 8,0 m do kalenicy).</p> <p>4.5. Poziom ± 0,00 - do 0,50 m n.p.t.</p> <p>4.6. Dach symetryczny o kącie nachylenia połaci głównych 38÷45⁰.</p> <p>4.7. Obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy w/g rysunku zmiany.</p>	
5.	ustalenia zasad parcelacji	<p>5.1. Zasada parcelacji w/g rysunku zmiany.</p> <p>5.2. Minimalna powierzchnia działki -1000 m².</p> <p>5.3. Maksymalna ilość działek - 7.</p>	
6.	ustalenia dotyczące dóbr kultury	6.1. Teren położony w strefie W III ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych. Obowiązują ustalenia w/g § 4.	
7.	ustalenia ekologiczne	<p>7.1. Udział powierzchni biologicznie czynnej - min. 30% powierzchni działki.</p> <p>7.2. Konieczne stosowanie wysokiej i niskiej zieleni ozdobnej zróżnicowanej gatunkowo.</p>	
8.	ustalenia komunikacyjne	8.1. Parkowanie w granicach własnej działki przy założeniu: <ul style="list-style-type: none"> - 2 miejsca parkingowe na 1 mieszkanie, - 1 miejsce parkingowe na 1 pokój pensjonatowy, - 1 miejsce parkingowe na 50 m² powierzchni użytkowej handlu, - 1 miejsce parkingowe na 10 miejsc konsumenckich w gastronomii. 	
9.	ustalenia inżynierskie	9.1. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej w/g § 5.	

7.	SYMBOL TERENU: 7 MN,MP		1. Powierzchnia terenu w ha: 1,28
2.	granice terenu	Projektowana ulica dojazdowa 06 KD, projektowana ulica dojazdowa 05 KD, granice dz.nr 9/8, dz.nr 217 (wsch. granica opracowania).	
3.	ustalenia funkcjonalne	<p>3.1. Zabudowa mieszkalna lub mieszkalno - pensjonatowa z możliwością lokalizacji nieuciążliwych usług towarzyszących oraz wolnostojących budynków garaży, gospodarczych, itp.</p> <p>3.2. Zabudowa mieszkalno-pensjonatowa dopuszczalna na działkach o powierzchni powyżej 1200 m².</p> <p>3.3. Maksymalna gęstość zaludnienia terenu 250 osób/ha.</p>	
4.	ustalenia kompozycji i form zabudowy	<p>4.1. Typ zabudowy: wolno stojąca.</p> <p>4.2. Powierzchnia zabudowy do 30 % powierzchni działki.</p> <p>4.3. Wysokość zabudowy mieszkalnej lub mieszkalno-pensjonatowej do 2,5 kond. (do 14,0 m do kalenicy).</p> <p>4.4. Wysokość zabudowy gospodarczej lub innej towarzyszącej - do 1,5 kond. (do 8,0 m do kalenicy).</p>	

		4.5. Poziom $\pm 0,00$ - do 0,50 m n.p.t. 4.6. Dach symetryczny o kącie nachylenia połaci głównych $38\div 45^0$. 4.7. Nieprzekraczalne linie zabudowy w/g rysunku zmiany.
5.	ustalenia zasad parcelacji	5.1. Zasada parcelacji w/g rysunku zmiany. 5.2. Minimalna powierzchnia działki -1000 m ² . 5.3. Maksymalna ilość działek - 11
6.	ustalenia dotyczące dóbr kultury	6.1. Część terenu (patrz rysunek zmiany) położona w strefie W III ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych. Obowiązują ustalenia w/g § 4.
7.	ustalenia ekologiczne	7.1. Udział powierzchni biologicznie czynnej - min.30% powierzchni działki. 7.2. Konieczne stosowanie wysokiej i niskiej zieleni ozdobnej zróżnicowanej gatunkowo.
8.	ustalenia komunikacyjne	8.1. Parkowanie w granicach własnej działki przy założeniu: - 2 miejsca parkingowe na 1 mieszkanie - 1 miejsce parkingowe na 1 pokój pensjonatowy - 1 miejsce parkingowe na 50 m ² powierzchni użytkowej handlu - 1 miejsce parkingowe na 10 miejsc konsumenckich w gastronomii.
9.	ustalenia inżynierskie	9.1. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej w/g § 5.

8.	SYMBOL TERENU: 8 MN,MP	1. Powierzchnia terenu w ha: 0,92
2.	Granice terenu	Projektow. ulica dojazdowa 05 KD, projektow. ulica dojazdowa 07 KD, granica dz. nr 9/2 (płd. granica opracowania), wsch. granica opracow.
3.	ustalenia funkcjonalne	3.1. Zabudowa mieszkalna lub mieszkalno - pensjonatowa z możliwością lokalizacji nieuciążliwych usług towarzyszących oraz wolnostojących budynków garaży, gospodarczych, itp. 3.2. Zabudowa mieszkalno-pensjonatowa dopuszczalna na działkach o powierzchni powyżej 1200 m ² . 3.3. Maksymalna gęstość zaludnienia terenu 250 osób/ha.
4.	ustalenia kompozycji i form zabudowy	4.1. Typ zabudowy: wolno stojąca. 4.2. Powierzchnia zabudowy do 30% powierzchni działki. 4.3. Wysokość zabudowy mieszkalnej lub mieszkalno-pensjonatowej do 2,5 kond. (do 14,0 m do kalenicy). 4.4. Wysokość zabudowy gospodarczej lub innej towarzyszącej - do 1,5 kond. (do 8,0 m do kalenicy). 4.5. Poziom $\pm 0,00$ - do 0,50 m n.p.t. 4.6. Dach symetryczny o kącie nachylenia połaci głównych $38\div 45^0$ 4.7. Obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy w/g rysunku zmiany.
5.	ustalenia zasad parcelacji	5.1. Zasada parcelacji w/g rysunku zmiany. 5.2. Minimalna powierzchnia działki -1200 m ² . 5.3. Maksymalna ilość działek - 6.
6.	ustalenia dotyczące dóbr kultury	6.1. Część terenu (patrz rysunek zmiany) położona w strefie W III ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych. Obowiązują ustalenia w/g § 4.
7.	ustalenia ekologiczne	7.1. Udział powierzchni biologicznie czynnej - min.30 % powierzchni działki. 7.2. Konieczne stosowanie wysokiej i niskiej zieleni ozdobnej zróżnicowanej gatunkowo.

8.	ustalenia komunikacyjne	8.1. Parkowanie w granicach własnej działki przy założeniu: - 2 miejsca parkingowe na 1 mieszkanie - 1 miejsce parkingowe na 1 pokój pensjonatowy - 1 miejsce parkingowe na 50 m ² powierzchni użytkowej handlu - 1 miejsce parkingowe na 10 miejsc konsumenckich w gastronomii.
9.	ustalenia inżynierskie	9.1. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej w/g § 5.

9.	SYMBOL TERENU: 01 KL	1. Powierzchnia terenu w ha: 0,31
2.	granice terenu	Ulica wzdłuż północnej granicy opracowania.
3.	ustalenia funkcjonalne	3.1. Ulica lokalna, stanowiąca projektowaną część drogi istniejącej poza granicą opracowania.
4.	ustalenia kompozycji i form zabudowy	-
5.	ustalenia zasad parcelacji	-
6.	ustalenia dotyczące dóbr kultury	-
7.	ustalenia ekologiczne	-
8.	ustalenia komunikacyjne	8.1. Szerokość ulicy w liniach rozgraniczenia - w granicach opracowania - 8,0 m. 8.2. Przekrój poprzeczny: - 1 jezdnia o szerokości min. 5,5 m - chodnik od strony południowej.
9.	ustalenia inżynierskie	9.1. Uzbrojenie podziemne: wodociąg, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, gazociąg, kabel elektroenergetyczny, kabel teletechniczny.

10.	SYMBOL TERENU: 02 KD	1. Powierzchnia terenu w ha: 0,46
2.	granice terenu	Proj. ulica lokalna 01 KL - pld. granica opracowania - proj. ulica lokalna
3.	ustalenia funkcjonalne	3.1. Ulica dojazdowa
4.	ustalenia kompozycji i form zabudowy	-
5.	ustalenia zasad parcelacji	-
6.	ustalenia dotyczące dóbr kultury	6.1. Część terenu (patrz rysunek zmiany) położona w strefie W III ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych. Obowiązują ustalenia w/g § 4.
7.	ustalenia ekologiczne	-
8.	ustalenia komunikacyjne	8.1. Szerokość ulicy w liniach rozgraniczenia - min.12,0 m. 8.2. Przekrój poprzeczny: - 1 jezdnia o szerokości min. 5,0 m, - chodniki obustronne.
9.	ustalenia inżynierskie	9.1. Uzbrojenie podziemne: wodociąg, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, gazociąg, kabel elektroenergetyczny, kabel teletechniczny.

11.	SYMBOL TERENU: 03 KD	1. Powierzchnia terenu w ha: 0,17
2.	granice terenu	Proj. ulica dojazdowa 02 KD - zach. granica opracowania.
3.	ustalenia funkcjonalne	3.1. Ulica dojazdowa typu „sięgacz”.
4.	ustalenia kompozycji i form zabudowy	-
5.	ustalenia zasad parcelacji	-
6.	ustalenia dotyczące dóbr kultury	6.1. Teren położony w strefie W III ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych. Obowiązują ustalenia w/g § 4.
7.	ustalenia ekologiczne	-
8.	ustalenia komunikacyjne	8.1. Szerokość ulicy w liniach rozgraniczenia -12,0 m, z poszerzeniem do 18,0 m i zwężeniem do 7,0 m w części pld. (w/g rysunku zmiany). 8.2. Przekrój poprzeczny: - 1 jezdnia o szerokości min. 5,0 m, - chodniki obustronne.
9.	ustalenia inżynieryjne	9.1. Uzbrojenie podziemne: wodociąg, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, gazociąg, kabel elektroenergetyczny, kabel teletechniczny.

12.	SYMBOL TERENU: 04 KD	1. Powierzchnia terenu w ha: 0,06
2.	granice terenu	Proj. ulica dojazdowa 02 KD - do wsch. granicy opracowania.
3.	ustalenia funkcjonalne	3.1. Ulica dojazdowa.
4.	ustalenia kompozycji i form zabudowy	-
5.	ustalenia zasad parcelacji	-
6.	ustalenia dotyczące dóbr kultury	6.1. Teren położony w strefie W III ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych. Obowiązują ustalenia w/g § 4.
7.	ustalenia ekologiczne	-
8.	ustalenia komunikacyjne	8.1. Szerokość ulicy w liniach rozgraniczenia -12,0 m. 8.2. Przekrój poprzeczny: - 1 jezdnia o szerokości min. 5,0 m, - chodniki obustronne.
9.	ustalenia inżynieryjne	9.1. Uzbrojenie podziemne: wodociąg, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, gazociąg, kabel elektroenergetyczny, kabel teletechniczny.

13.	SYMBOL TERENU: 05 KD		1. Powierzchnia terenu w ha: 0,40
2.	granice terenu	Istniej. droga poza wsch. granicą opracowania - pñ. granica opracowania	
3.	ustalenia funkcjonalne	3.1. Ulica dojazdowa.	
4.	ustalenia kompozycji i form zabudowy	-	
5.	ustalenia zasad parcelacji	-	
6.	ustalenia dotyczące dóbr kultury	6.1. Część terenu (patrz rysunek zmiany) położona w strefie W III ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych. Obowiązują ustalenia w/g § 4.	
7.	ustalenia ekologiczne	-	
8.	ustalenia komunikacyjne	8.1. Szerokość ulicy w liniach rozgraniczenia -12,0 m. 8.2. Przekrój poprzeczny: - 1 jezdnia o szerokości min. 5,0 m - chodniki obustronne.	
9.	ustalenia inżynierskie	9.1. Uzbrojenie podziemne: wodociąg, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, gazociąg, kabel elektroenergetyczny, kabel teletechniczny.	

14.	SYMBOL TERENU: 06 KD		1. Powierzchnia terenu w ha: 0,24
2.	granice terenu	Proj. ulica 05 KD - wsch. granica opracowania.	
3.	ustalenia funkcjonalne	3.1. Ulica dojazdowa.	
4.	ustalenia kompozycji i form zabudowy	-	
5.	ustalenia zasad parcelacji	-	
6.	ustalenia dotyczące dóbr kultury	6.1. Część terenu (patrz rysunek zmiany) położona w strefie W III ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych. Obowiązują ustalenia w/g § 4.	
7.	ustalenia ekologiczne	-	
8.	ustalenia komunikacyjne	8.1. Szerokość ulicy w liniach rozgraniczenia -12,0 m. 8.2. Przekrój poprzeczny: - 1 jezdnia o szerokości min. 5,0 m - chodniki obustronne.	
9.	ustalenia inżynierskie	9.1. Uzbrojenie podziemne: wodociąg, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, gazociąg, kabel elektroenergetyczny, kabel teletechniczny.	

15.	SYMBOL TERENU: 07 KD		1. Powierzchnia terenu w ha: 0,12
2.	granice terenu	Proj. ulica dojazdowa 05 KD - płd. granica opracowania.	
3.	ustalenia funkcjonalne	3.1. Ulica dojazdowa. 3.2. W części płn. konieczny skwer zieleni urządzonej o charakterze publicznym.	
4.	ustalenia kompozycji i form zabudowy	-	
5.	ustalenia zasad parcelacji	-	
6.	ustalenia dotyczące dóbr kultury	6.1. Teren położony w strefie W III ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych. Obowiązują ustalenia w/g § 4.	
7.	ustalenia ekologiczne	7.1. Na skwerze konieczne wprowadzenie zróżnicowanej gatunkowo wysokiej i niskiej zieleni ozdobnej oraz elementów małej architektury.	
8.	ustalenia komunikacyjne	8.1. Szerokość ulicy w liniach rozgraniczenia -12,0 m, z poszerzeniami na plac - skwer (w/g rysunku zmiany). 8.2. Przekrój poprzeczny: - 1 jezdnia o szerokości min. 5,0 m, - chodniki obustronne.	
9.	ustalenia inżynierskie	9.1. Uzbrojenie podziemne: wodociąg, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, gazociąg, kabel elektroenergetyczny, kabel teletechniczny.	

§ 4.

W strefie W III ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, ujętych w ewidencji służby konserwatorskiej, obowiązuje uzgadnianie i opiniowanie wszelkich prac inżynierskich, budowlanych i innych przez służbę konserwatorską.

W przypadku podjęcia prac obowiązuje powiadomienie, z 1-miesięcznym wyprzedzeniem, służb konserwatorskich ochrony zabytków archeologicznych o podjęciu działań inwestycyjnych związanych z robotami ziemnymi, uzyskanie stosownego zezwolenia oraz przeprowadzenie interwencyjnych badań archeologicznych na koszt inwestora.

§ 5.

1. Ustala się następujące zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:
 - 1) Zaopatrzenie w wodę:
 - a) z istniejącego wodociągu komunalnego bazującego na ujęciu w Rewalu,
 - b) utrzymanie istniejących studni publicznych i budowa nowych zgodnie z zarządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 września 1995 r. w sprawie zasad zapewnienia funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych (M.P. Nr 59, poz. 663) poprzedzone rozpoznaniem hydrogeologicznym.
 - 2) Odprowadzanie ścieków:
 - a) odprowadzanie ścieków sanitarnych wyłącznie do systemu kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni w Pobierowie,
 - b) odprowadzanie wód opadowych z projektowanych ciągów komunikacyjnych poprzez projektowaną kanalizację deszczową do rowu melioracyjnego.
 - 3) Usuwanie odpadów:
 - a) obszar objęty miejskim systemem gromadzenia odpadów,
 - b) wywóz zgromadzonych odpadów specjalistycznym transportem na zorganizowane składowisko odpadów,
 - c) sukcesywnie wprowadzać selektywną zbiórkę „u źródła”.
 - 4) Zaopatrzenie w energię elektryczną:
 - a) zasilanie obszarów opracowania z projekt. stacji transformatorowych 15/0,4 kV – typu miejskiego,
 - b) zasilanie stacji projektowaną linią napowietrzną od istniejącej linii nr 6,

- c) zasilanie obiektów na poziomie 0,4 kV liniami kablowymi,
- d) zasilanie oświetlenia ciągów komunikacyjnych liniami kablowymi.
- 5) Zaopatrzenie w ciepło:
 - a) obszar opracowania objęty będzie indywidualnym systemem grzewczym,
 - b) po zgazyfikowaniu obszaru opracowania – preferowane paliwo gazowe,
 - c) dopuszcza się wykorzystanie dla potrzeb ciepłownictwa energii elektrycznej przy zapewnieniu właściwego zasilania na poziomie SN 15 kV i nn 0,4 kV.
- 6) Zaopatrzenie w gaz:
 - a) z gazu przewodowego korzystać będzie docelowo 100 % użytkowników na obszarze opracowania,
 - b) zasilanie gazem średnich ciśnień, poprzez indywidualne reduktory naścienne,
 - c) gaz przeznaczony do celów bytowo-grzewczych,
 - d) sieć gazowa ułożona w liniach rozgraniczenia ciągów komunikacyjnych.
- 7) Telekomunikacja:
 - a) obszar opracowania obsługiwany będzie przez centralę telefoniczną w Rewalu,
 - b) przyłączanie nowych abonentów projekt. liniami kablowymi ułożonymi w ciągach komunikacyjnych,
 - c) obszar w zasięgu telefonii komórkowej – możliwość wykorzystania.
2. Przyłączanie nowych obiektów do sieci na warunkach ich dysponentów.
3. Trasy przebiegów projektowanych sieci infrastruktury technicznej, oznaczone na rysunku zmiany, są ilustracją zasad przebiegu i nie stanowią przesądzeń lokalizacyjnych.
4. Dopuszcza się korekty przebiegu projektowanych sieci wynikających z technicznych warunków realizacji.

§ 6.

Zmienia się przeznaczenie 6,85 ha gruntów rolnych na cele nierolnicze, w tym: 3,05 ha gruntów kl. R III b, 1,81 ha gruntów kl. R IVa, 4,17 ha gruntów kl. R V.

Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. Nr 16, poz. 78) 3,05 ha gruntów rolnych kl. III uzyskało zgodę nr tr. 051/602-40/00 z dnia 24 maja 2000 r. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na zmianę przeznaczenia.

1,81 ha gruntów rolnych kl. IV uzyskało zgodę GKN.2.N-7711-17/00 z dnia 1 czerwca 2000 r. Wojewody Zachodniopomorskiego.

§ 7.

Do czasu realizacji ustaleń zawartych w § 3 dopuszcza się dotychczasowy sposób użytkowania terenów.

§ 8.

Ustala się stawkę procentową służącą wyliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36, ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 20 %.

§ 9.

1. Na obszarze objętym niniejszą zmianą w planie traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Gminy Rewal zatwierdzony uchwałą Nr XXV/125/88 G.R.N. w Rewalu z dnia 27 stycznia 1988 r.
2. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Gminy w Rewalu.
3. W szczególności zobowiązuje się Zarząd Gminy do zamieszczenia w tekście i na rysunku miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Rewal informacji, że podstawę decyzji administracyjnych w granicach opracowania zgodnie z załącznikiem graficznym, stanowi niniejsza zmiana w planie.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Alojzy Kral


Załącznik do uchwały Nr XXIV/141/2000
Rady Gminy w Rewalu
z dnia 30 sierpnia 2000 r.

ZMIANA W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY REWAL
CZĘŚĆ TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM 55 RP,RL.

rysunek 1

m. ŚLIWIN

skala 1:1000




Załącznik do uchwały Nr XXIV/141/2000
Rady Gminy w Rewalu
z dnia 30 sierpnia 2000 r.

ZMIANA W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY REWAL
CZĘŚĆ TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM 55 RP,RL.

rysunek 2

m. ŚLIWIN



Poz. 404

UCHWAŁA NR XXIV/142/2000

Rady Gminy w Rewalu
z dnia 30 sierpnia 2000 r.**w sprawie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Rewal, miejscowość Rewal – terenu oznaczonego symbolem 01 KZt na odcinku ul. Kamieńskiej od skrzyżowania z ul. Dworcową do skrzyżowania z ul. Westerplatte.**

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279; z 2000 r. Nr 12, poz. 136) oraz uchwał Nr XXIII/164/96 Rady Gminy w Rewalu z dnia 24 maja 1996 r. i Nr XL/276/97 z dnia 29 listopada 1997 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia w/w zmiany, Rada Gminy w Rewalu uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Uchwala się zmianę w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Rewal, zatwierdzonym uchwałą Nr XXV/125/88 G.R.N. w Rewalu z dnia 27 stycznia 1988 r. (Dz. Urz. Woj. Szczec. Nr 2, poz. 27).
2. Zmiana obejmuje linie rozgraniczenia ulicy oznaczonej symbolem 01 KZt w miejscowości Rewal, na odcinku ul. Kamieńskiej – od skrzyżowania z ul. Dworcową do skrzyżowania z ul. Westerplatte, którą w niniejszej zmianie oznaczono symbolem 01 KG.
3. Granice tego obszaru zaznaczono na rysunku zmiany w planie w skali 1:1000.
Północną granicę opracowania – linię rozgraniczenia terenów o różnym sposobie zagospodarowania wyznaczają granice poszczególnych działek zgodnie z ewidencją lub dotychczas obowiązująca linia rozgraniczenia.
Południową granicę opracowania – linię rozgraniczenia wyznacza się w sposób określony na rysunku zmiany przy pomocy linii wymiarowych w odniesieniu do granic działek.

§ 2.

1. Ustala się następujące zasady konstrukcji zmiany w planie:
 - 1) Zmiana ustala przeznaczenie terenów elementarnych określonych liniami rozgraniczenia.
 - 2) Obszar objęty zmianą stanowią 2 tereny elementarne.
 - 3) Tereny elementarne, określone liniami rozgraniczenia, oznaczono na rysunku zmiany w planie w skali 1:1000, który jest integralną częścią zmiany i stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
 - 4) Wszystkie symbole graficzne użyte na rysunku zmiany zostały objaśnione w legendzie.
 - 5) Obowiązującymi ustaleniami oznaczonymi graficznie są linie rozgraniczenia terenów elementarnych oraz podziały na poszczególne działki.

§ 3.

1. Teren elementarny o symbolu MN na rysunku zmiany, o powierzchni 0,20 ha, włącza się do terenu zabudowy mieszkaniowej o symbolu w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego gminy Rewal, miejscowości Rewal – 15 MN,U.
 - 1) Działki powstałe w wyniku podziału w obszarze terenu elementarnego włącza się do istniejących, bezpośrednio do nich przyległych (poza granicą opracowania), parcel położonych przy ulicach: Dworcowej, Rybackiej i Westerplatte.
 - 2) Ustala się zakaz innych niż na rysunku zmiany podziałów na działki, z wyjątkiem działek włączonych do parcel o nr ewidencyjnych 76/5 i 76/7. Podział tych działek może być dokonany łącznie z podziałem wymienionych parcel.
 - 3) Ustala się zakaz zabudowy terenu.
 - 4) Ustala się zakaz obsługi komunikacyjnej z ulicy Kamieńskiej.
 - 5) Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia przyłączy sieci uzbrojenia podziemnego, prowadzonych w liniach rozgraniczenia ulicy Kamieńskiej.
 - 6) Ustala się wymóg realizacji jednorodnego ogrodzenia działek w linii rozgraniczenia ulicy Kamieńskiej.
2. Teren elementarny o symbolu 01 KG na rysunku zmiany, o powierzchni 1,47 ha, stanowi część ulicy głównej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 103.
 - 1) Szerokość w liniach rozgraniczenia – 28,0 ÷ 35,0 m., określona na rysunku zmiany przy pomocy linii wymiarowych – patrz rysunek zmiany.

- 2) Przekrój poprzeczny ulicy:
 - 1 jezdnia o szerokości min. 7,0 m., 2 pasy ruchu,
 - chodniki obustronne oddzielone od jezdni pasem zieleni.
- 3) Wyklucza się bezpośrednie zjazdy na poszczególne działki, znajdujące się przy ulicy Kamieńskiej.
- 4) Dopuszcza się realizację 1 podłączenia komunikacyjnego dla obsługi terenów położonych poza południową granicą opracowania – na odcinku działki o nr ewidenc. 361.
- 5) Likwiduje się istniejące podłączenia komunikacyjne w ciągu południowej linii rozgraniczenia ulicy:
 - z drogi gruntowej o nr ewidencyjnym 75/10,
 - z drogi gruntowej o nr ewidencyjnym 151/2 (ulica Polna).
- 6) Istniejące sieci uzbrojenia podziemnego – do zachowania z możliwością modernizacji i przebudowy. Możliwość realizacji innych sieci w zależności od potrzeb.

§ 4.

Ustala się „zerową” wysokości stawki procentowej służącej wyliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 5.

1. Na obszarze objętym niniejszą zmianą w planie traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Gminy Rewal zatwierdzony uchwałą Nr XXV/125/88 G.R.N. w Rewalu z dnia 27 stycznia 1988 r. (Dz. Urz. Woj. Szczec. Nr 2, poz. 27).
2. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Gminy w Rewalu.
3. W szczególności zobowiązuje się Zarząd Gminy do zamieszczenia w tekście i na rysunku miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Rewal informacji, że podstawę decyzji administracyjnych w m. Rewal w granicach opracowania zgodnie z załącznikiem graficznym, stanowi niniejsza zmiana w planie.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.


PRZEWODNICZĄCY RADY

Alojzy Kral


Załącznik do uchwały Nr XXIV/142/2000
Rady Gminy w Rewalu
z dnia 30 sierpnia 2000 r.

ZMIANA W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY REWAL
– MIEJSCOWOŚĆ REWAL
TEREN OZNACZONY SYMBOLEM 01 KZt NA ODCINKU UL. KAMIENSKIEJ OD SKRZYŻOWANIA
Z UL. DWORCOWĄ DO SKRZYŻOWANIA Z UL. WESTERPLATTE

m. REWAL



1:1000



LEGENDA

	GRANICA OPRACOWANIA
	LINIE ROZGRANICZENIA
	TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ
	ULICA GŁÓWNA
	SIEĆ WODOCIĄGOWA ISTNIEJĄCA
	SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ ISTNIEJĄCA
	SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ ISTNIEJĄCA
	SIEĆ GAZOWA ISTNIEJĄCA
	LINIA ENERGETYCZNA NN ISTNIEJĄCA
	KABEL TELEKOMUNIKACYJNY ISTNIEJĄCY
	GRANICE ISTNIEJĄCYCH DZIAŁEK
	LINIE WYMIAROWE

Poz. 405**INFORMACJA
Urzędu Regulacji Energetyki o decyzji Prezesa URE
nr WCC/886/1162/N/3/2000/MJ
z dnia 13 września 2000 r.**

W dniu 13 września 2000 r. została udzielona koncesja z urzędu Cukrowni „Gryfice” S.A. z siedzibą przy ul. Fabrycznej 2, 72-300 Gryfice na wytwarzanie ciepła w terminie do dnia 20 września 2010 r.

Uzasadnienie:

Cukrownia „GRYFICE” S.A. prowadziła działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania ciepła przed dniem 14 czerwca 2000 r., zatem spełnia przesłankę wynikającą z art. 3 ustawy z dnia 26 maja 2000 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 48, poz. 555), a w szczególności dysponuje środkami finansowymi i możliwościami technicznymi gwarantującymi prawidłowe wykonywanie działalności oraz zatrudnia osoby o właściwych kwalifikacjach zawodowych. Okres ważności koncesji ustalono na 10 lat zgodnie z art. 36 ustawy – Prawo energetyczne.

**DYREKTOR BIURA
Komunikacji Społecznej i Informacji**

Olgierd Szlączyński

Poz. 406**INFORMACJA
Urzędu Regulacji Energetyki o decyzji Prezesa URE
z dnia 20 września 2000 r.**

**w sprawie zmiany decyzji zatwierdzającej taryfę dla ciepła ustaloną przez Zakład Ciepłownictwa
Sp. z o.o. z siedzibą w Złocińcu.**

**DECYZJA
nr OSZ-820/207A-A/24/99/2000/I**

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 1980 r. Nr 9, poz. 26 i Nr 27, poz. 111; z 1982 r. Nr 7, poz. 55 i Nr 45, poz. 289; z 1983 r. Nr 41, poz. 185; z 1984 r. Nr 34, poz. 183; z 1986 r. Nr 47, poz. 228; z 1987 r. Nr 21, poz. 123 i Nr 33, poz. 186; z 1989 r. Nr 20, poz. 107; z 1990 r. Nr 34, poz. 201; z 1991 r. Nr 100, poz. 442 i Nr 119, poz. 513; z 1994 r. Nr 122, poz. 593; z 1995 r. Nr 1, poz. 1 i Nr 74, poz. 368; z 1996 r. Nr 43, poz. 189 i Nr 106, poz. 496; z 1997 r. Nr 75, poz. 471, Nr 102, poz. 643, Nr 137, poz. 926 i Nr 141, poz. 944; z 1998 r. Nr 162, poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 22, poz. 268) oraz w związku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 i Nr 158, poz. 1042; z 1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126; z 1999 r. Nr 88, poz. 980, Nr 91, poz. 1042 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 43, poz. 489 i Nr 48, poz. 555) po rozpatrzeniu wniosku Zakładu Ciepłownictwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Złocińcu zawartego w piśmie z dnia 18 września 2000 r. znak: L.dz. 282/2000 w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania pierwszej taryfy dla ciepła do dnia 31 października 2000 r., zwanego w dalszej części decyzji „Przedsiębiorstwem energetycznym” postanawiam przedłużyć okres obowiązywania pierwszej taryfy dla ciepła, zatwierdzonej moją decyzją nr OSZ-820/207A-A/18/99 z dnia 29 czerwca 1999 r. i następnie zmienionej decyzją nr OSZ-820/207A-A/21/99/2000/I z dnia 19 lipca 2000 r., do dnia 31 października 2000 r.

UZASADNIENIE

Przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesje wydane w dniu 11 lutego 1999 r. o numerach WCC/730/207A/W/1/2/99/RG – na wytwarzanie ciepła i PCC/763/207A/W/1/2/99/RG – na przesyłanie i dystrybucję ciepła, ustaliło taryfę dla ciepła, która została zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OSZ-820/207A-A/18/99 z dnia 29 czerwca 1999 r., a następnie zmieniona decyzją nr OSZ-820/207A-A/21/99/2000/I z dnia 19 lipca 2000 r.

Pismem z dnia 18 września 2000 r. znak L.dz. 282/2000 Przedsiębiorstwo energetyczne złożyło wniosek o przedłużeniu terminu stosowania obowiązującej taryfy dla ciepła do dnia 31 października 2000 r.

We wskazanym powyżej czasie Przedsiębiorstwo energetyczne zamierza uzyskać decyzję Prezesa URE o zatwierdzeniu drugiej taryfy dla ciepła i po jej opublikowaniu w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym, przygotować ją do wprowadzenia w życie od dnia 1 listopada 2000 r.

Uwzględniając wniosek Przedsiębiorstwa energetycznego o przedłużenie terminu stosowania cen i stawek opłat zawartych w pierwszej taryfie dla ciepła stwierdzam, iż przedłużenie obowiązywania pierwszej taryfy nie zagrazi bezpieczeństwu dostaw ciepła, jak i nie naruszy interesu odbiorców ciepła.

Przedsiębiorstwo energetyczne składając wniosek o częściową zmianę taryfy dla ciepła skorzystało z przewidzianej z art. 155 Kpa możliwości wzruszenia decyzji ostatecznej.

Zgodnie z tym przepisem decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie, za jej zgodą zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli nie sprzeciwia się temu przepis szczególnie oraz przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.

W niniejszej sprawie wystąpiły wszystkie wymienione powyżej przesłanki umożliwiające zmianę taryfy dla ciepła w zakresie przedłużenia okresu obowiązywania bazowych cen i stawek opłat zawartych w tej taryfie.

Mając powyższe na względzie uznałem, że przedłużenie terminu stosowania cen i stawek opłat zawartych w pierwszej taryfie dla ciepła jest zasadne.

W tym stanie rzeczy należało orzec, jak w sentencji.

**Z upoważnienia
PREZESA
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI**

**DYREKTOR
PÓLNO-CNO-ZACHODNIEGO ODDZIAŁU
TERENOWEGO Z SIEDZIBĄ W SZCZECINIE**

Witold Kępa

Poz. 407

**INFORMACJA
Urzędu Regulacji Energetyki o decyzji Prezesa URE
z dnia 26 września 2000 r.**

**w sprawie zmiany decyzji zatwierdzającej taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo Energetyki
Ciepłej Sp. z o.o. z siedzibą w Świnoujściu.**

**DECYZJA
nr OSZ-820/246-A/23/99/2000/I**

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 1980 r. Nr 9, poz. 26 i Nr 27, poz. 111; z 1982 r. Nr 7, poz. 55 i Nr 45, poz. 289; z 1983 r. Nr 41, poz. 185; z 1984 r. Nr 34, poz. 183; z 1986 r. Nr 47, poz. 228; z 1987 r. Nr 21, poz. 123 i Nr 33, poz. 186; z 1989 r. Nr 20, poz. 107; z 1990 r. Nr 34, poz. 201; z 1991 r. Nr 100, poz. 442 i Nr 119, poz. 513; z 1994 r. Nr 122, poz. 593; z 1995 r. Nr 1, poz. 1 i Nr 74, poz. 368; z 1996 r. Nr 43, poz. 189 i Nr 106, poz. 496; z 1997 r. Nr 75, poz. 471, Nr 102, poz. 643, Nr 137, poz. 926 i Nr 141, poz. 944; z 1998 r. Nr 162, poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 22, poz. 268) oraz w związku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 i Nr 158, poz. 1042; z 1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126; z 1999 r. Nr 88, poz. 980, Nr 91, poz. 1042 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 43, poz. 489 i Nr 48, poz. 555) po rozpatrzeniu wniosku Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świnoujściu zawartego w piśmie z dnia 20 września 2000 r. znak: L. dz. DF 3267/2000 w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania pierwszej taryfy dla ciepła do dnia 31 października 2000 r., zwanego w dalszej części decyzji „Przedsiębiorstwem energetycznym” postanawiam przedłużyć okres obowiązywania pierwszej taryfy dla ciepła, zatwierdzonej moją decyzją nr OSZ-820/246-A/6/99 z dnia 26 lipca 1999 r. i następnie zmienionej decyzją nr OSZ-820/246-A/20/99/2000/I z dnia 25 sierpnia 2000 r., do dnia 31 października 2000 r.

UZASADNIENIE

Przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesje wydane w dniu 17 września 1999 r. o numerach WCC/53/246/U/2/98/RS – na wytwarzanie ciepła i PCC/56/246/U/2/98/RS – na przesyłanie i dystrybucję ciepła, ustaliło taryfę dla ciepła, która została zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OSZ-820/246-A/6/99 z dnia 26 lipca 1999 r., a następnie zmieniona decyzją nr OSZ-820/246-A/20/99/2000/I z dnia 25 sierpnia 2000 r.

Pismem z dnia 20 września 2000 r. znak L.dz. DF 3267/2000 Przedsiębiorstwo energetyczne złożyło wniosek o przedłużenie terminu stosowania obowiązującej taryfy dla ciepła do dnia 31 października 2000 r.

We wskazanym powyżej czasie Przedsiębiorstwo energetyczne zamierza uzyskać decyzję Prezesa URE o zatwierdzeniu drugiej taryfy dla ciepła i po jej opublikowaniu w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym, przygotować ją do wprowadzenia w życie od dnia 1 listopada 2000 r.

Uwzględniając wniosek Przedsiębiorstwa energetycznego o przedłużenie terminu stosowania cen i stawek opłat zawartych w pierwszej taryfie dla ciepła stwierdzam, iż przedłużenie obowiązywania pierwszej taryfy nie zagrazi bezpieczeństwu dostaw ciepła, jak i nie naruszy interesu odbiorców ciepła.

Przedsiębiorstwo energetyczne składając wniosek o częściową zmianę taryfy dla ciepła skorzystało z przewidzianej z art. 155 Kpa możliwości wzruszenia decyzji ostatecznej.

Zgodnie z tym przepisem decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie, za jej zgodą zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli nie sprzeciwia się temu przepis szczególnie oraz przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.

W niniejszej sprawie wystąpiły wszystkie wymienione powyżej przesłanki umożliwiające zmianę taryfy dla ciepła w zakresie przedłużenia okresu obowiązywania bazowych cen i stawek opłat zawartych w tej taryfie.

Mając powyższe na względzie uznałem, że przedłużenie terminu stosowania cen i stawek opłat zawartych w pierwszej taryfie dla ciepła jest zasadne.

W tym stanie rzeczy należało orzec, jak w sentencji.

**Z upoważnienia
PREZESA
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI**

**DYREKTOR
PÓLNO-CNO-ZACHODNIEGO ODDZIAŁU
TERENOWEGO Z SIEDZIBĄ W SZCZECINIE**

Witold Kępa

Poz. 408

INFORMACJA

**Urzędu Regulacji Energetyki o decyzji Prezesa URE
z dnia 26 września 2000 r.**

**w sprawie zmiany decyzji zatwierdzającej taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo Energetyki
Ciepłej Sp. z o.o. z siedzibą w Gryfinie.**

DECYZJA

nr OSZ-820/196-B/19/99/2000/I

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 1980 r. Nr 9, poz. 26 i Nr 27, poz. 111; z 1982 r. Nr 7, poz. 55 i Nr 45, poz. 289; z 1983 r. Nr 41, poz. 185; z 1984 r. Nr 34, poz. 183; z 1986 r. Nr 47, poz. 228; z 1987 r. Nr 21, poz. 123 i Nr 33, poz. 186; z 1989 r. Nr 20, poz. 107; z 1990 r. Nr 34, poz. 201; z 1991 r. Nr 100, poz. 442 i Nr 119, poz. 513; z 1994 r. Nr 122, poz. 593; z 1995 r. Nr 1, poz. 1 i Nr 74, poz. 368; z 1996 r. Nr 43, poz. 189 i Nr 106, poz. 496; z 1997 r. Nr 75, poz. 471, Nr 102, poz. 643, Nr 137, poz. 926 i Nr 141, poz. 944; z 1998 r. Nr 162, poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 22, poz. 268) oraz w związku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne

(Dz. U. Nr 54, poz. 348 i Nr 158, poz. 1042; z 1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126; z 1999 r. Nr 88, poz. 980, Nr 91, poz. 1042 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 43, poz. 489 i Nr 48, poz. 555) po rozpatrzeniu wniosku Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gryfinie zawartego w piśmie z dnia 13 września 2000 r. znak: 1063/2000, zwanego w dalszej części decyzji „Przedsiębiorstwem energetycznym”, dotyczącego przedłużenia okresu obowiązywania stawek opłat ujętych w pierwszej taryfie dla ciepła oraz dostosowania do wymogów ustawy – Prawo energetyczne postanawiam:

1. przedłużyć okres obowiązywania bazowych stawek opłat ujętych w pierwszej taryfie dla ciepła, zatwierdzonej moją decyzją Nr OSZ – 820/196 – B/8/99 z dnia 6 maja 1999 r., do dnia 31 października 2000 r.,
2. zatwierdzić zmianę pierwszej taryfy dla ciepła, która to zmiana stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. z siedzibą w Gryfinie, posiadające koncesję nr PCC/38/196/U/2/98/BK z dnia 7 września 1998 r. na przesyłanie i dystrybucję ciepła oraz koncesję nr OCC/14/196/U/2/98/BK z dnia 7 września 1998 r. na obrót ciepłem, ustaliło taryfę dla ciepła, która została zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OSZ – 820/196 – B/8/99 z dnia 6 maja 1999 r.

W związku z ogłoszeniem ustawy z dnia 26 maja 2000 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne nastąpiła konieczność dostosowania w/w taryfy w części dotyczącej stawek opłat za usługi przesyłowe oraz stawek opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej.

W piśmie z dnia 13 września 2000 r. znak: 1063/2000, Przedsiębiorstwo energetyczne wystąpiło z wnioskiem o:

- 1) przedłużenie obowiązywania bazowych cen i stawek opłat zawartych w pierwszej taryfie dla ciepła do dnia 31 października 2000 r.,
- 2) zatwierdzenie zmiany w/w taryfy w części dotyczącej stawek opłat za usługi przesyłowe poprzez wyodrębnienie w nich opłaty stałej i zmiennej zgodnie z wymogami art. 45 ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 ze zm.) oraz stawek opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej poprzez dostosowanie sposobu ich naliczania do zasad określonych w art. 19 ustawy – Prawo energetyczne,
- 3) dostosowanie standardów jakościowych obsługi odbiorców do wymogów rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 31 sierpnia 2000 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci ciepłowniczych, obrotu ciepłem, świadczenia usług przesyłowych, ruchu sieciowego oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców (Dz. U. Nr 72, poz. 845).

Przedsiębiorstwo energetyczne składając wniosek o częściową zmianę taryfy dla ciepła skorzystało z przewidzianej z art. 155 Kpa możliwości wzruszenia decyzji ostatecznej.

Zgodnie z tym przepisem decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie, za jej zgodą zmieniona przez organ administracji publicznej, który wydał, jeżeli nie sprzeciwia się temu przepis szczególnie oraz przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.

W niniejszej sprawie wystąpiły wszystkie wymienione powyżej przesłanki umożliwiające zmianę taryfy dla ciepła w zakresie opłat za usługi przesyłowe, opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej oraz uzasadniające przedłużenie okresu obowiązywania tej taryfy.

Mając powyższe na względzie uznałem, że zatwierdzenie wnioskowanych zmian jest zasadne.

W tym stanie rzeczy należało orzec, jak w sentencji.

Z upoważnienia

PREZESA

URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

DYREKTOR

**PÓLNOCNO-ZACHODNIEGO ODDZIAŁU
TERENOWEGO Z SIEDZIBĄ W SZCZECINIE**

Witold Kępa

ZMIANA TARYFY DLA CIEPŁA
Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Gryfinie

Na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 i Nr 158, poz. 1042; z 1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126; z 1999 r. Nr 88, poz. 980, Nr 91, poz. 1042 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 43, poz. 489 i Nr 48, poz. 555) w taryfie dla ciepła zatwierdzonej Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OSZ-820/1162-A/10/99/2000 z dnia 18 stycznia 2000 r. wprowadza się następujące zmiany; w miejsce dotychczas obowiązującego tekstu taryfa otrzymuje następujące brzmienie:

Część 1
INFORMACJE OGÓLNE

Taryfa zawiera stawki opłat za ciepło dostarczane odbiorcom przez Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. w Gryfinie, działającą na podstawie koncesji udzielonych decyzjami Prezesa URE w dniu 07 września 1998 r. na:

- przesyłanie i dystrybucję ciepła nr PCC/38/196/U/2/98/BK
 - obrót ciepłem nr OCC/14/196/U/2/98/BK
1. Taryfa została ustalona przy uwzględnieniu w szczególności postanowień:
 - 1) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne – (Dz. U. Nr 54 z 1997 r. poz. 348, Nr 158, poz. 1042; z 1998 r. Dz. U. Nr 94, poz. 594, Nr 106, poz. 668, Nr 162, poz. 1126 Nr 88, poz. 980, Nr 91, poz. 1042 i Nr 110, poz. 1255 z 1999 r. oraz z 2000 r. Nr 43, poz. 489 i Nr 48, poz. 555),
 - 2) rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 6 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie ciepłem, w tym rozliczeń z indywidualnymi odbiorcami w lokalach (Dz. U. Nr 132, poz. 867 oraz z 1999 r. Nr 30, poz. 291), zwanego w dalszej części taryfy „rozporządzeniem taryfowym”,
 - 3) rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci ciepłowniczych, obrotu ciepłem, świadczenia usług przesyłowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców (Dz. U. Nr 72, poz. 845), zwanego w dalszej części taryfy „rozporządzeniem przyłączeniowym”.
 2. Określone w taryfie ceny i stawki opłat stosuje się dla poszczególnych grup odbiorców, odpowiednio do zakresu świadczonych usług.

Część 2
OBJAŚNIENIE POJĘĆ I SKRÓTÓW UŻYWANYCH W TARYFIE

1. Wytwórca – Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A. w Nowym Czarnowie,
2. Dostawca – Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. w Gryfinie,
3. Odbiorca – każdy, kto otrzymuje lub pobiera ciepło na podstawie umowy sprzedaży ciepła,
4. Grupa odbiorców – odbiorcy pobierający ciepło o określonych parametrach charakteryzujących się identycznymi warunkami co do miejsca dostawy,
5. Sieć ciepłownicza – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do przesyłania i dystrybucji ciepła ze źródeł ciepła do obiektów, należące do przedsiębiorstwa energetycznego,
6. Przyłącze – odcinek sieci ciepłowniczej łączący źródło ciepła z tą siecią lub odcinek sieci ciepłowniczej doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła ciepłownego,
7. Węzeł ciepły – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do zmiany rodzaju lub parametrów nośnika ciepła dostarczanego z sieci ciepłowniczej oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczych,
8. Układ pomiarowo-rozliczeniowy – dopuszczony do stosowania zespół przyrządów pomiarowych służący do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczenia należności z tytułu dostarczania ciepła,
9. Zamówiona moc cieplna – największy pobór ciepła dostarczanego w postaci określonego nośnika, jaki może wystąpić w warunkach obliczeniowych, przez okres co najmniej jednej godziny,
10. Warunki obliczeniowe – obliczeniowa temperatura powietrza atmosferycznego określona dla strefy klimatycznej, w której zlokalizowane są obiekty, do których jest dostarczane ciepło i temperatura wody użytkowej,

11. Sezon grzewczy – okres między wrześniem a majem roku następnego, w którym warunki atmosferyczne powodują konieczność ciągłego dostarczania ciepła w celu ogrzewania obiektów.

Część 3 PODZIAŁ ODBIORCÓW NA GRUPY

Podział odbiorców ciepła na grupy:

1. E 1.1. – odbiorcy ciepła dostarczanego ze źródeł wytwórcy, poprzez sieć ciepłowniczą stanowiącą własność dostawcy i eksploatowaną przez dostawcę. Miejscem dostarczenia ciepła są węzły cieplne stanowiące własność odbiorcy i eksploatowane przez odbiorcę.
2. E 1.2. – odbiorcy ciepła dostarczanego ze źródeł wytwórcy, poprzez sieć ciepłowniczą stanowiącą własność dostawcy i eksploatowaną przez dostawcę. Miejscem dostarczenia ciepła są węzły cieplne stanowiące własność dostawcy i eksploatowane przez dostawcę.

Część 4 RODZAJE ORAZ WYSOKOŚĆ STAWEK OPŁAT

1. Stawki opłat
 - 1.1. Grupa odbiorców E 1.1

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Ceny i stawki opłat	
			netto	brutto*
1	Stała stawka opłaty za usługi przesyłowe	zł/MW/rok	18 322,08 zł	22 352,94 zł
		rata - zł/MW/m-c	1 526,84 zł	1 862,74 zł
2	Zmienna stawka opłaty za usługi przesyłowe	zł/GJ	5,41 zł	6,60 zł
3	Stawka opłaty abonamentowej	zł/przyłącze/m-c	12,43 zł	15,16 zł

* stawki opłat brutto zawierają podatek VAT w wysokości 22%.

- 1.2. Grupa odbiorców E 1.2

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Ceny i stawki opłat	
			netto	brutto*
1.	Stała stawka opłaty za usługi przesyłowe	zł/MW/rok	22 716,72 zł	27 714,40 zł
		rata- zł/MW/m-c	1 893,06 zł	2 309,53 zł
2.	Zmienna stawka opłaty za usługi przesyłowe	zł/GJ	6,71 zł	8,19 zł
3.	Stawka opłaty abonamentowej	zł/przyłącze/m-c	12,43 zł	15,16 zł

* stawki opłat brutto zawierają podatek VAT w wysokości 22%.

Odbiorcy będą obciążani również za dostarczone przez dostawcę ciepło (za moc zamówioną, ciepło i nośnik ciepła) wg cen i stawek opłat zawartych w taryfie wytwórcy ciepła.

2. Stawki opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej

W przypadku przyłączenia do sieci ciepłowniczej przewidzianej w założeniach, o których mowa art. 19 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 ze zm.), stawki opłat za przyłączenie do sieci kalkuluje się na podstawie jednej czwartej średniorocznych nakładów inwestycyjnych na budowę odcinków sieci służących do przyłączenia podmiotów ubiegających się o przyłączenie, określonych w planie rozwoju przedsiębiorstwa w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na ciepło, sporządzonym przez to przedsiębiorstwo przy uwzględnieniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo kierunków rozwoju gminy określonych w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

3. Stawki opłat dodatkowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stawka netto	Stawka brutto*
1	Za dodatkowe przerwanie i wznowienie dostarczania ciepła na odrębne zlecenie odbiorcy.	50,00 zł	61,00 zł

* stawka opłat brutto zawiera podatek VAT w wysokości 22%.

Część 5**ZASADY OBLICZANIA OPŁAT**

- a) opłata stała za usługi przesyłowe – stanowi iloczyn mocy cieplnej zamówionej przez odbiorcę i stawki opłaty stałej za usługi przesyłowe dla danej grupy odbiorców – jest pobierana w 12 ratach miesięcznych,
- b) opłata zmienna za usługi przesyłowe – stanowi iloczyn ilości dostarczonego ciepła do odbiorcy, ustalonego na podstawie odczytów wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego i stawki opłaty zmiennej za usługi przesyłowe dla danej grupy odbiorców – jest pobierana w każdym miesiącu, w którym dostarczono ciepło.
- c) opłata abonamentowa – stanowi iloczyn liczby przyłączy, doprowadzających ciepło do węzłów cieplnych w obiektach odbiorcy, i stawki opłaty abonamentowej – opłata ta jest pobierana w każdym miesiącu, w którym jest wystawiana faktura,
- d) opłata za usługi dodatkowe lub czynności wykonywane na zlecenie odbiorcy – stanowi sumę iloczynów ilości usług lub czynności i stawki opłaty za usługę.

Część 6**WARUNKI STOSOWANIA CEN I STAWEK OPŁAT**

1. Standardy jakościowe obsługi odbiorców

Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat będą stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi odbiorców, które zostały określone w rozdziale 6 rozporządzenia przyłączeniowego.

2. W przypadkach:

- niedotrzymania przez strony warunków umowy sprzedaży ciepła,
- uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego,
- udzielenia bonifikat i naliczania upustów przysługujących odbiorcy,
- nielegalnego poboru ciepła,

stosuje się odpowiednio postanowienia określone w rozdziale 3 rozporządzenia taryfowego, obowiązującego w granicach określonych w art. 7 ustawy z dnia 26 maja 2000 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 48, poz. 555).

Część 7**ZASADY WPROWADZANIA ZMIAN CEN I STAWEK OPŁAT**

1. Odbiorcy ciepła zostaną powiadomieni pisemnie o zmianie stawek opłat sprzedawcy oraz o zmianie cen wytwórcy ciepła, o którym mowa w części 4 Taryfy w terminie co najmniej na 14 dni przed datą wprowadzenia nowych cen i stawek opłat.
2. Taryfa może obowiązywać nie wcześniej niż po upływie 14 dni od daty jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Poz. 409**INFORMACJA
Urzędu Regulacji Energetyki o decyzji Prezesa URE
z dnia 26 września 2000 r.**

w sprawie zmiany decyzji zatwierdzającej taryfę dla ciepła ustaloną przez Zakład Energetyki Ciepłej z siedzibą w Drawsku Pomorskim.

**DECYZJA
nr OSZ-820/517-A/16/99/2000/I**

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 1980 r. Nr 9, poz. 26 i Nr 27, poz. 111; z 1982 r. Nr 7, poz. 55 i Nr 45, poz. 289; z 1983 r. Nr 41, poz. 185; z 1984 r. Nr 34, poz. 183; z 1986 r. Nr 47, poz. 228; z 1987 r. Nr 21, poz. 123 i Nr 33, poz. 186; z 1989 r. Nr 20, poz. 107; z 1990 r. Nr 34, poz. 201; z 1991 r. Nr 100, poz. 442 i Nr 119, poz. 513; z 1994 r. Nr 122, poz. 593; z 1995 r. Nr 1, poz. 1 i Nr 74, poz. 368; z 1996 r. Nr 43, poz. 189 i Nr 106, poz. 496; z 1997 r. Nr 75, poz. 471, Nr 102, poz. 643, Nr 137, poz. 926 i Nr 141, poz. 944; z 1998 r. Nr 162, poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 22, poz. 268) oraz w związku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 i Nr 158, poz. 1042; z 1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126; z 1999 r. Nr 88, poz. 980, Nr 91, poz. 1042 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 43, poz. 489 i Nr 48, poz. 555) po rozpatrzeniu wniosku Gminy Drawsko Pomorskie prowadzącej działalność poprzez Zakład Energetyki Ciepłej z siedzibą w Drawsku Pomorskim zawartego w piśmie z dnia 7 września 2000 r. w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania bazowych cen i stawek opłat zawartych w pierwszej taryfie dla ciepła do dnia 31 marca 2001 r., dostosowania stawek opłat za usługi przesyłowe oraz stawek opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej do zmienionych przepisów ustawy – Prawo energetyczne i standardów jakościowych obsługi odbiorców zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci ciepłowniczych, obrotu ciepłem, świadczenia usług przesyłowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców (Dz. U. Nr 72, poz. 845), zwanego w dalszej części decyzji „Przedsiębiorstwem energetycznym” postanawiam:

1. przedłużyć okres obowiązywania bazowych cen i stawek opłat ujętych w pierwszej taryfie dla ciepła, zatwierdzonej moją decyzją nr OSZ-820/517-A/11/99 z dnia 7 października 1999 r., do dnia 31 marca 2001 r.,
2. zatwierdzić zmianę pierwszej taryfy dla ciepła, która stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesje wydane w dniu 3 marca 1999 r. o numerach WCC/224A/517/U/2/99 – na wytwarzanie ciepła i PCC/236A/517/U/2/99 – na przesyłanie i dystrybucję ciepła, ustaliło taryfę dla ciepła, która została zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OSZ-820/517-A/11/99 z dnia 7 października 1999 r.

W związku z ogłoszeniem ustawy z dnia 26 maja 2000 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne nastąpiła konieczność dostosowania ww. taryfy w części dotyczącej stawek opłat za usługi przesyłowe oraz stawek opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej.

W celu uzyskania przedłużenia obowiązywania bazowych cen i stawek opłat zawartych w pierwszej taryfie dla ciepła do znowelizowanej ustawy – Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo energetyczne zaproponowało zmiany polegające na:

1. przekształceniu struktury stawek opłat za usługi przesyłowe, poprzez wyodrębnienie w nich opłaty stałej i opłaty zmiennej zgodnie z wymogami art. 45 ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 ze zm.),
2. dostosowaniu sposobu naliczania stawek opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej do zasad określonych w art. 19 ustawy – Prawo energetyczne.

Równocześnie, w związku ze zmianą rozporządzenia przyłączeniowego z dnia 17 lipca 1998 r. zaistniała konieczność dostosowania standardów jakościowych obsługi odbiorców zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci ciepłowniczych, obrotu ciepłem, świadczenia usług przesyłowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców (Dz. U. Nr 72, poz. 845).

Ponadto Przedsiębiorstwo energetyczne złożyło wniosek o przedłużenie obowiązywania bazowych cen i stawek opłat zawartych w pierwszej taryfie dla ciepła do dnia 31 marca 2001 r., z uwagi na konieczność zamknięcia i zweryfikowania sprawozdań finansowych za rok 2000, tak aby poziom kosztów na podstawie którego zostaną ustalone ceny i stawki opłat w drugiej taryfie dla ciepła, obowiązującej przez większą część roku 2001, oparty był na kosztach mniej odległych historycznie.

Opracowanie drugiej taryfy, na bazie kosztów 1999 r., w przypadku Przedsiębiorstwa energetycznego godziłoby w jego interes bowiem przedstawiałoby ceny i stawki opłat obowiązujące przez znaczną część 2001 r., a skalkulowane na kosztach historycznie odległych.

Przedsiębiorstwo energetyczne składając wniosek o częściową zmianę taryfy dla ciepła skorzystało z przewidzianej w art. 155 kpa możliwości wzruszenia decyzji ostatecznej.

Zgodnie z tym przepisem decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie, za jej zgodą zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli nie sprzeciwia się temu przepis szczególnie oraz przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.

W niniejszej sprawie wystąpiły wszystkie wymienione powyżej przesłanki umożliwiające zmianę taryfy dla ciepła w zakresie opłat za usługi przesyłowe, opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej i dostosowania do zmienionych przepisów rozporządzenia przyłączeniowego oraz uzasadniające przedłużenie okresu obowiązywania tej taryfy.

Mając powyższe na względzie uznałem, że zatwierdzenie wnioskowanych zmian jest zasadne.

W tym stanie rzeczy należało orzec, jak w sentencji.

**Z upoważnienia
PREZESA
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI**

**DYREKTOR
PÓLNO-CNO-ZACHODNIEGO ODDZIAŁU
TERENOWEGO Z SIEDZIBĄ W SZCZECINIE**

Witold Kępa

**ZMIANA TARYFY DLA CIEPŁA
Zakład Energetyki Ciepłej z siedzibą w Drawsku Pomorskim**

Na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 i Nr 158, poz. 1042; z 1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126; z 1999 r., Nr 88, poz. 980, Nr 91, poz. 1042 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 43, poz. 489 i Nr 48, poz. 555) w taryfie dla ciepła zatwierdzonej Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OSZ-820/517-A/11/99 z dnia 7 października 1999 r. wprowadza się następujące zmiany:

W części 1 A. Informacje ogólne w punkcie 2. 2) zmienia się podstawę prawną opracowania pierwszej taryfy dla ciepła poprzez zastąpienie dotychczas obowiązującego rozporządzenia przyłączeniowego z dnia 17 lipca 1998 r. rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 11 sierpnia 2000 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci ciepłowniczych, obrotu ciepłem, świadczenia usług przesyłowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców (Dz. U. Nr 72, poz. 845) – zwanym dalej rozporządzeniem przyłączeniowym.

W punkcie 1: **Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat** w Części 4: **Ceny i stawki opłat** zamiast dotychczasowych stawek opłat za usługi przesyłowe wprowadza się następujące stawki opłat dla poszczególnych grup odbiorców:

Lp	Grupa odbiorców	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Stawki opłat za usługi przesyłowe	
				netto	brutto*
1.	1A	Stawka opłaty stałej	Zł/MW/rok	2.083,32	2.541,65
			Zł/MW/m-c	173,91	212,17
		Stawka opłaty zmiennej	Zł/GJ	0,72	0,88
2.	1B	Stawka opłaty stałej	Zł/MW/rok	2.718,12	3.316,11
			Zł/MW/m-c	226,51	276,34
		Stawka opłaty zmiennej	Zł/GJ	0,96	1,17
3.	1C	Stawka opłaty stałej	Zł/MW/rok	1.865,76	2.276,23
			Zł/MW/m-c	155,48	189,69
		Stawka opłaty zmiennej	Zł/GJ	0,63	0,77
4.	2B	Stawka opłaty stałej	Zł/MW/rok	1.416,12	1.727,67
			Zł/MW/m-c	118,01	143,97
		Stawka opłaty zmiennej	Zł/GJ	0,46	0,56

*stawki opłat brutto zawierają podatek VAT w wysokości 22%

Stawka opłaty za usługi przesyłowe została ustalana zgodnie z zasadami określonymi w art. 45 ust. 5 ustawy – Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 ze zm.), tj. poprzez wyodrębnienie w dotychczasowej stawce opłaty za usługi przesyłowe opłaty stałej wyrażonej w złotych za MW zamówionej mocy cieplnej i opłaty zmiennej wyrażonej w złotych za GJ ciepła dostarczonego do odbiorcy.

W punkcie 2: **Zasady ustalania stawek opłat za przyłączenie do sieci** w Części 5: **Zasady ustalania cen i stawek opłat** zamiast dotychczasowych zasad kalkulacji stawek opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej wprowadza się następujący zapis:

W przypadku przyłączenia do sieci ciepłowniczej przewidzianej w założeniach, o których mowa w art. 19 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 ze zm.), stawki opłat za przyłączenie do sieci kalkuluje się na podstawie jednej czwartej średniorocznych nakładów inwestycyjnych na budowę odcinków sieci służących do przyłączenia podmiotów ubiegających się o przyłączenie, określonych w planie rozwoju przedsiębiorstwa w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na ciepło, sporządzonym przez to przedsiębiorstwo przy uwzględnieniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo kierunków rozwoju gminy określonych w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

Dotychczasowe zapisy dotyczące stawek opłat za przyłączenie do sieci jak i zasady ich kalkulowania tracą moc.

W części 7: **Warunki stosowania cen i stawek opłat** punkt 1 Standardy jakościowe obsługi odbiorców otrzymuje brzmienie:

Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat są stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi odbiorców określonych w rozdziale 6 rozporządzenia przyłączeniowego.

Pozostała treść taryfy pozostaje bez zmian.

Poz. 410

INFORMACJA

Urzędu Regulacji Energetyki o decyzji Prezesa URE z dnia 29 września 2000 r.

**w sprawie zmiany decyzji zatwierdzającej taryfę dla ciepła ustaloną przez Miejską Energetykę Ciepłą
Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku.**

DECYZJA

nr OSZ-820/283-B/15/2000/I

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 1980 r. Nr 9, poz. 26 i Nr 27, poz. 111; z 1982 r. Nr 7, poz. 55 i Nr 45, poz. 289; z 1983 r. Nr 41, poz. 185; z 1984 r. Nr 34, poz. 183; z 1986 r. Nr 47, poz. 228; z 1987 r. Nr 21, poz. 123 i Nr 33, poz. 186; z 1989 r. Nr 20, poz. 107; z 1990 r. Nr 34, poz. 201; z 1991 r. Nr 100, poz. 442 i Nr 119, poz. 513; z 1994 r. Nr 122, poz. 593; z 1995 r. Nr 1, poz. 1 i Nr 74, poz. 368; z 1996 r. Nr 43, poz. 189 i Nr 106, poz. 496; z 1997 r. Nr 75, poz. 471, Nr 102, poz. 643, Nr 137, poz. 926 i Nr 141, poz. 944; z 1998 r. Nr 162, poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 22, poz. 268) oraz w związku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 i Nr 158, poz. 1042; z 1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126; z 1999 r. Nr 88, poz. 980, Nr 91, poz. 1042 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 43, poz. 489 i Nr 48, poz. 555) po rozpatrzeniu wniosku Miejskiej Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinku zawartego w piśmie z dnia 15 września 2000 r. w sprawie dostosowania stawek opłat za usługi przesyłowe oraz stawek opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej do zmienionych przepisów ustawy – Prawo energetyczne i standardów jakościowych obsługi odbiorców zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci ciepłowniczych, obrotu ciepłem, świadczenia usług przesyłowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców (Dz. U. Nr 72, poz. 845), zwanego w dalszej części decyzji „Przedsiębiorstwem energetycznym” postanawiam zatwierdzić zmianę pierwszej taryfy dla ciepła, która stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesje wydane w dniu 28 listopada 1998 r. o numerach WCC/669/283/U/1/98/AS – na wytwarzanie ciepła i PCC/697/283/U/1/98/AS – na przesyłanie i dystrybucję ciepła, ustaliło taryfę dla ciepła, która została zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OSZ-820/283-B/10/2000 z dnia 30 marca 2000 r.

W związku z ogłoszeniem ustawy z dnia 26 maja 2000 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne nastąpiła konieczność dostosowania ww. taryfy w części dotyczącej stawek opłat za usługi przesyłowe oraz stawek opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej.

W celu dostosowania pierwszej taryfy dla ciepła do znowelizowanej ustawy – Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo energetyczne zaproponowało zmiany polegające na:

1. przekształceniu struktury stawek opłat za usługi przesyłowe, poprzez wyodrębnienie w nich opłaty stałej i opłaty zmiennej zgodnie z wymogami art. 45 ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 ze zm.),
2. dostosowaniu sposobu naliczania stawek opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej do zasad określonych w art. 19 ustawy – Prawo energetyczne.

Równocześnie, w związku ze zmianą rozporządzenia przyłączeniowego z dnia 17 lipca 1998 r. zaistniała konieczność dostosowania standardów jakościowych obsługi odbiorców do przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci ciepłowniczych, obrotu ciepłem, świadczenia usług przesyłowych, ruchu sieciowego eksploatacji sieci oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców (Dz. U. Nr 72, poz. 845).

Przedsiębiorstwo energetyczne składając wniosek o częściową zmianę taryfy dla ciepła skorzystało z przewidzianej w art. 155 kpa możliwości wzruszenia decyzji ostatecznej.

Zgodnie z tym przepisem decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie, za jej zgodą zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli nie sprzeciwia się temu przepis szczególnie oraz przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.

W niniejszej sprawie wystąpiły wszystkie wymienione powyżej przesłanki umożliwiające zmianę taryfy dla ciepła w zakresie opłat za usługi przesyłowe, opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej oraz dostosowania do zmienionych przepisów rozporządzenia przyłączeniowego.

Mając powyższe na względzie uznałem, że zatwierdzenie wnioskowanych zmian jest zasadne.

W tym stanie rzeczy należało orzec, jak w sentencji.

**Z upoważnienia
PREZESA
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI**

**DYREKTOR
PÓLNOCNO-ZACHODNIEGO ODDZIAŁU
TERENOWEGO Z SIEDZIBĄ W SZCZECINIE**

Witold Kępa

**ZMIANA TARYFY DLA CIEPŁA
Miejska Energetyka Ciepła Spółka z o.o. w Szczecinku**

Na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 i Nr 158, poz. 1042; z 1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126; z 1999 r. Nr 88, poz. 980, Nr 91, poz. 1042 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 43, poz. 489 i Nr 48, poz. 555) w taryfie dla ciepła zatwierdzonej Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OSZ-820/283-B/10/2000 z dnia 30 marca 2000 r. wprowadza się następujące zmiany:

W części A. Informacje ogólne w punkcie 2. zmienia się podstawę prawną opracowania pierwszej taryfy dla ciepła poprzez zastąpienie dotychczas obowiązującego rozporządzenia przyłączeniowego z dnia 17 lipca 1998 r. rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 11 sierpnia 2000 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci ciepłowniczych, obrotu ciepłem, świadczenia usług przesyłowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców (Dz. U. Nr 72, poz. 845) – zwanym dalej rozporządzeniem przyłączeniowym.

W punkcie 1: **Ceny i stawki opłat dla poszczególnych grup odbiorców** w Części D: **Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat** zamiast dotychczasowych stawek opłat za usługi przesyłowe wprowadza się następujące stawki opłat dla poszczególnych grup odbiorców:

Lp.	Grupa odbiorców	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Stawki opłat za usługi przesyłowe	
				netto	brutto*
1.	A1	Stawka opłaty stałej	zł/MW/rok	12 600,00	15 372,00
			zł/MW/m-c	1 050,00	1 281,00
		Stawka opłaty zmiennej	zł/GJ	3,42	4,17
2.	A2	Stawka opłaty stałej	zł/MW/rok	10 200,00	12 444,00
			zł/MW/m-c	850,00	1 037,00
		Stawka opłaty zmiennej	zł/GJ	3,03	3,69
3.	B1	Stawka opłaty stałej	zł/MW/rok	7 292,97	8 897,43
			zł/MW/m-c	607,75	741,45
		Stawka opłaty zmiennej	zł/GJ	2,27	2,76
4.	C1	Stawka opłaty stałej	zł/MW/rok	4 497,44	5 486,87
			zł/MW/m-c	374,79	457,24
		Stawka opłaty zmiennej	zł/GJ	1,35	1,65
5.	D1	Stawka opłaty stałej	zł/MW/rok	2 340,00	2 854,80
			zł/MW/m-c	195,00	237,90
		Stawka opłaty zmiennej	zł/GJ	0,80	0,97
6.	F2	Stawka opłaty stałej	zł/MW/rok	4 800,00	5 856,00
			zł/MW/m-c	400,00	488,00
		Stawka opłaty zmiennej	zł/GJ	1,17	1,43

*stawki opłat brutto zawierają podatek VAT w wysokości 22%

W punkcie 2: **Stawki opłat za przyłączenie do sieci** w Części D: **Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat** zamiast dotychczasowych zasad kalkulacji stawek opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej wprowadza się następujący zapis:

W przypadku przyłączenia do sieci ciepłowniczej przewidzianej w założeniach, o których mowa w art. 19 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 ze zm.), stawki opłat za przyłączenie do sieci kalkuluje się na podstawie jednej czwartej średniorocznych nakładów inwestycyjnych na budowę odcinków sieci służących do przyłączenia podmiotów ubiegających się o przyłączenie, określonych w planie rozwoju przedsiębiorstwa w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na ciepło, sporządzonym przez to przedsiębiorstwo przy uwzględnieniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo kierunków rozwoju gminy określonych w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

Dotychczasowe zapisy dotyczące stawek opłat za przyłączenie do sieci jak i zasady ich kalkulowania tracą moc.

W części E: **Zasady ustalania opłat** punkt 4 otrzymuje nowe brzmienie:

Opłata stała za usługi przesyłowe stanowi iloczyn mocy cieplnej zamówionej przez odbiorcę w roku obrotowym i stawki opłaty stałej za usługi przesyłowe dla danej grupy odbiorców; opłata ta jest pobierana w 12 ratach miesięcznych.

Opłata zmienna za usługi przesyłowe stanowi iloczyn ilości dostarczonego ciepła, ustalonej na podstawie odczytów wskazań układu pomiarowo – rozliczeniowego i stawki opłaty zmiennej dla danej grupy odbiorców; opłata ta jest pobierana w każdym miesiącu, w którym dostarczone ciepło.

Stawka opłaty za usługi przesyłowe została ustalona zgodnie z zasadami określonymi w art. 45 ust. 5 ustawy – Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 ze zm.).

W części F: **Warunki stosowania cen i stawek opłat** punkt 1 otrzymuje brzmienie:

Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat są stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi odbiorców określonych w rozdziale 6 rozporządzenia przyłączeniowego.

Pozostała treść taryfy pozostaje bez zmian.

Poz. 411**OBWIESZCZENIE****Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Szczecinie
z dnia 25 września 2000 r.****o wynikach głosowania i wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Mieszkowicach,
Rady Miejskiej w Polanowie i Rady Gminy w Stargardzie Szczecińskim.**

Na podstawie art. 182 w związku z art. 192 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602, Nr 160, poz. 1060) podaje się do wiadomości wyborców wyniki wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Mieszkowicach i Polanowie oraz Rady Gminy w Stargardzie Szczecińskim przeprowadzonych w dniu 24 września 2000 r.

CZĘŚĆ I

- I. W dniu 24 września 2000 r. na części województwa zachodniopomorskiego przeprowadzono wybory uzupełniające do 3 rad gmin liczących do 20 tys. mieszkańców:
- do Rady Miejskiej w Mieszkowicach
 - do Rady Miejskiej w Polanowie
 - do Rady Gminy w Stargardzie Szczecińskim

CZĘŚĆ II

Terytorialne komisje wyborcze ustaliły następujące wyniki wyborów do ww. Rad na części obszaru województwa zachodniopomorskiego.

Rozdział 1

- I. Dla wyboru Rady Miejskiej w Mieszkowicach:
1. Utworzono 1 okręg wyborczy, w którym wybierano 2 radnych. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła: 1427. W głosowaniu wzięło udział (oddano karty ważne): 472 wyborców, co stanowi 33,07% uprawnionych do głosowania
 2. Gminna Komisja Wyborcza potwierdziła, iż otrzymała protokół głosowania od 1 obwodowej komisji wyborczej. Na podstawie tego protokołu komisja sporządziła zestawienie wyników głosowania w okręgu i uwzględniając liczby głosów ważnych w okręgu wyborczym oraz głosów ważnych oddanych na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list ustaliła następujące wyniki wyborów:
Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 2 mandaty – wybierano 2 radnych.
Wybory odbyły się.
Głosowanie przeprowadzono.
- | | |
|--|-----|
| 1. Głosów ważnych oddano | 472 |
| 2. Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list oddano następującą liczbę głosów ważnych: | |
| Lista nr 1 Komitet Wyborczy „Sympatycy Unii Wolności” | 44 |
| Pieńkowski Mirosław | 44 |
| Lista nr 2 Komitet Wyborczy „Porozumienie” | 335 |
| Dubczyńska Renata | 232 |
| Szadurska Janina | 103 |
| Lista nr 3 Komitet Wyborczy „Mieszkowice Nasza Mała Ojczyzna” | 480 |
| Woźniak Beata | 200 |
| Niedźwiecki Ryszard | 280 |
- A. Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymali i zostali wybrani radnymi:
- Niedźwiecki Ryszard
Dubczyńska Renata

II. Dla wyboru Rady Miejskiej w Polanowie:

1. Utworzono 1 okręg wyborczy, w którym wybierano 1 radnego. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 199. W głosowaniu wzięło udział (oddano karty ważne) 113 wyborców, co stanowi 56,78% uprawnionych do głosowania.
 2. Gminna Komisja Wyborcza potwierdziła, iż otrzymała protokół głosowania od 1 obwodowej komisji wyborczej. Na podstawie tego protokołu komisja sporządziła zestawienie wyników głosowania w okręgu i uwzględniając liczby głosów ważnych w okręgu wyborczym oraz głosów ważnych oddanych na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list ustaliła następujące wyniki wyborów:
Okręg wyborczy nr 13 obejmujący 1 mandat – wybierano 1 radnego.
Wybory odbyły się.
Głosowanie przeprowadzono.
- | | | |
|----|---|-----|
| 1. | Głosów ważnych oddano | 107 |
| 2. | Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list oddano następującą liczbę głosów ważnych: | |
| | Lista nr 1 Komitet Wyborczy „Wiesia” | 32 |
| | Kochańska-Krawiec Barbara | 32 |
| | Lista nr 2 Komitet Wyborczy Wieś – Naszym Domem | 49 |
| | Ryłyk Andrzej | 49 |
| | Lista nr 3 Komitet Wyborczy „Nasza Wieś Krytno” | 26 |
| | Skibińska Teresa | 26 |
- A Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymał i został wybrany radnym:

Ryłyk Andrzej

III. Dla wyboru Rady Gminy w Stargardzie Szczecińskim:

Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat – wybierano 1 radnego.

Wybory odbyły się. Głosowania nie przeprowadzono.

W okręgu został zarejestrowany tylko jeden kandydat na radnego:

Ilnicki Emilian zgłoszony przez mieszkańców wsi Witkowo.

W związku z tym głosowania nie przeprowadzono a za wybranego radnego uznaje się zarejestrowanego kandydata.

WOJEWÓDZKI KOMISARZ WYBORCZY

Marian Szabo

Poz. 412

OBWIESZCZENIE

Miejskiej Komisji do Spraw Referendum w Międzyzdrojach z dnia 24 września 2000 r.

o wynikach referendum gminnego w sprawie odwołania Rady Miejskiej w Międzyzdrojach.

Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 11 października 1991 r. o referendum gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 84, poz. 386) oraz postanowienia Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Szczecinie z dnia 21 sierpnia 2000 r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego o odwołanie Rady Miejskiej w Międzyzdrojach podaje się do wiadomości wyniki referendum przeprowadzonego w dniu 24 września 2000 r. w sprawie odwołania tej Rady.

1. Miejska Komisja do Spraw Referendum w Międzyzdrojach na podstawie sporządzonego protokołu wyników referendum gminnego, przeprowadzonego w dniu 24 września 2000 r. w sprawie odwołania Rady Miejskiej w Międzyzdrojach ustala, co następuje:
 - 1) głosowanie przeprowadzono w czterech obwodach głosowania,
 - 2) uprawnionych do głosowania było 5321 osób,
 - 3) głosów nieważnych oddało 9 głosujących,
 - 4) głosów ważnych oddało 736 głosujących,
 - 5) głosów ważnych za odwołaniem Rady Miejskiej w Międzyzdrojach oddało 701 głosujących,
 - 6) głosów ważnych przeciwnych odwołaniu Rady Miejskiej w Międzyzdrojach oddało 35 głosujących.

2. Komisja stwierdza, że w referendum wzięło udział 745 uprawnionych, tj. 14,00 % osób uprawnionych do głosowania. A zatem zgodnie z art. 29 ustawy referendum jest nieważne.

**Pieczęć Miejskiej Komisji
przeprowadzającej referendum**

**Członkowie Komisji
obecni przy sporządzeniu obwieszczenia:**

1. **Kazimierz Paweł Drzewiecki**
2. **Zdzisław Mittelstadt**
3. **Janina Bagrowska**
4. **Joanna Bołba**
5. **Elżbieta Żak**
6. **Longina Godlewska**

Poz. 413

**OBWIESZCZENIE
Miejskiej Komisji do Spraw Referendum w Świnoujściu
z dnia 24 września 2000 r.**

o wynikach referendum gminnego w sprawie odwołania Rady Gminy Miasta w Świnoujściu.

Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 11 października 1991 r. o referendum gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 84, poz. 386) oraz postanowienia Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Szczecinie z dnia 21 sierpnia 2000 r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego o odwołanie Rady Miasta w Świnoujściu podaje się do wiadomości wyniki referendum przeprowadzonego w dniu 24 września 2000 r. w sprawie odwołania tej Rady.

1. Miejska Komisja do Spraw Referendum w Świnoujściu na podstawie sporządzonego protokołu wyników referendum gminnego, przeprowadzonego w dniu 24 września 2000 r. w sprawie odwołania Rady Miasta w Świnoujściu ustaliła, co następuje:
 - 1) głosowanie przeprowadzono w 21 obwodach głosowania,
 - 2) uprawnionych do głosowania było 33166 osób,
 - 3) głosów nieważnych oddało 48 głosujących,
 - 4) głosów ważnych oddało 3795 głosujących,
 - 5) głosów ważnych za odwołaniem Rady Miasta w Świnoujściu oddało 3625 głosujących,
 - 6) głosów ważnych przeciwnych odwołaniu Rady Miasta w Świnoujściu oddało 170 głosujących.
2. Komisja stwierdza, że w referendum wzięło udział 3843 osób uprawnionych tj. 11,59% do głosowania. A zatem zgodnie z art. 29 ustawy referendum jest nieważne.

**Pieczęć Miejskiej Komisji
przeprowadzającej referendum**

**Członkowie Komisji
obecni przy sporządzeniu obwieszczenia:**

1. **Stanisław Kilian**
2. **Zbigniew Marciniak**
3. **Henryk Fąfara**
4. **Maria Mamończyk**
5. **Mariusz Krawczyński**
6. **Adam Makiela**

Poz. 414

**OBWIESZCZENIE
Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Szczecinie
z dnia 29 września 2000 r.**

**w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Miejskiej w Szczecinie i Sejmiku Województwa
Zachodniopomorskiego.**

Na podstawie art. 183 w związku z art. 194 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602 i Nr 160, poz. 1060) podaje się do wiadomości wyborców, że na skutek wygaśnięcia mandatu radnego nastąpiła zmiana w składzie Rady Miejskiej w Szczecinie w okręgu wyborczym nr 1 i Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w okręgu wyborczym nr 1.

1. Rada Miejska w Szczecinie uchwałą Nr XXVI/670/2000 z dnia 26 czerwca 2000 r. stwierdziła na podstawie art. 190 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. wygaśnięcie mandatu radnego Macieja Jarmusza z listy nr 12 – Akcja Wyborcza Solidarność. Na podstawie art. 194 ust. 1 wyżej wspomnianej ustawy Rada Miejska w Szczecinie uchwałą Nr XXVII/686/2000 z dnia 24 lipca 2000 r. stwierdziła, że radnym został Pan Karol Walkowiak, który nie utracił prawa wybieralności, a w wyborach w dniu 11 października 1998 r. uzyskał kolejno największą liczbę głosów z tej samej listy.
2. Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego na podstawie art. 190 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. podjął uchwałą Nr XIV/133/2000 z dnia 28 sierpnia 2000 r. stwierdzającą wygaśnięcie mandatu radnego Zbigniewa Zychowicza z listy nr 1 – Sojusz Lewicy Demokratycznej. Jednocześnie na podstawie art. 194 ust. 2 wspomnianej ustawy kolejną uchwałą Nr XV/134/2000 z dnia 25 września 2000 r. stwierdził, że radnym został Pan Antoni Waclaw Nowakowski, który nie utracił prawa wybieralności, a w dniu wyborów 11 października 1998 r. uzyskał kolejno największą liczbę głosów z tej samej listy.

WOJEWÓDZKI KOMISARZ WYBORCZY

Marian Szabo

KOMUNIKAT

Uprzejmie informuje się PT. Prenumeratorów, iż cena prenumeraty rocznej jednego egzemplarza Dziennika Urzędowego Województwa Zachodniopomorskiego wyniesie w 2001 roku **220,00 złotych**.

Prenumeratę można zgłaszać tylko na okres roczny w terminie do dnia 31 stycznia 2001 r. uiszczając stosowną kwotę na konto Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, Wydział Finansowy,

NBP O/O Szczecin Nr 10101599-5597-223-1

powiadamiając o wpłacie ww. Wydział.

Dodatkowo informuje się, iż w miarę posiadanych rezerw, można nabyć pojedyncze egzemplarze Dziennika w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, pokój 146, tel. 43-03-402.

Cena pojedynczego egzemplarza wynosi 0,15 zł od każdej strony.

Nadto Dzienniki Urzędowe można otrzymać do wglądu w bibliotece Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, pokój 146.

Wydawca: Wojewoda Zachodniopomorski
Redakcja: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki
w Szczecinie
Wydział Nadzoru i Kontroli
ul. Wały Chrobrego 4, tel. 43-03-326

Tłoczono z polecenia Wojewody Zachodniopomorskiego
z dnia 2 października 2000 r.
w Zakładzie Obsługi Administracji
Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Szczecinie
Dział Poligrafii